

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I.
Smluvní strany

F&K&B, a.s.

Se sídlem:

IČ:

Zapsán:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4

26236061

OR KS Brno, oddíl B vložka 3531

Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva

Česká spořitelna, a.s.

3623645319/0800

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

00283363

Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

Česká spořitelna, a.s.

1382079379/0800

ČNB

94-6610651/0710

(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2023 (**doplň účastník zadávacího řízení**) (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní zakázku s názvem „**Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**“, zadávanou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen dále dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v tomto návrhu smlouvy.
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy a projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), kterou vypracovala společnost Dřímál – projekce a engineering, Lidická 3278/37c, 690 03 Břeclav, IČ: 09922750, tel.: 604 416 433, mail: info@drimal-projekce.cz, hlavní projektant: Ing. Tomáš Dřímál, Autorizace: ČKAIT 1005134, 07/2022, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.4 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění) předanou Objednatelům Zhotoviteli. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 2.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek III.

Předmět díla

- 3.1 Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, které spočívají v úpravách budovy po škodách způsobených tornádem v roce 2021. V rámci stavebních úprav bude mimo jiné provedena změna vnitřní dispozice a dále je v objektu navržen také výtah. V 1. NP budou umístěny některé kanceláře obecního úřadu. Provoz obecního úřadu bude nově částečně přesunut do 2.NP. Ve 3. NP (podkroví) se již nebudou obnovovat poničené obecní byty, ale bude zde umístěna obřadní síň.
- 3.2 Součástí předmětu plnění je:
- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost Dřímál – projekce a

engineering, Lidická 3278/37c, 690 03 Břeclav, IČ: 09922750, tel.: 604 416 433, mail: info@drimal-projekce.cz, hlavní projektant: Ing. Tomáš Dřímál, Autorizace: ČKAIT 1005134, 07/2022

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Dílo bude v souladu s platnými normami. Součástí přejímky díla bude kompletní předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.
- 3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- 3.7 Objednatel je povinen pořizovat a uchovávat dle § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího/výběrového řízení, popř. po jeho ukončení je po zadavateli dle platné legislativy požadováno, v souvislosti s tímto požadavkem je oprávněn vyžadovat součinnost po zhotoviteli.
- 3.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
 - Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 3.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 3.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 3.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla

musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

- 3.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 3.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v odst. 2.3 tohoto článku. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 3.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 3.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 3.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves, parc. č. 545/1, stávající budova obecního úřadu.
- 3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Staveniště díla bude předáno a převzato do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatel k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 306 kalendářních dnů od předání staveniště.**
- 4.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatel schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

- 4.7 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 4.8 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
- 4.9 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- 4.10 Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 4.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

V.

Cena díla

- 5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	12 680 887 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)
Sazba DPH:	21% (doplní účastník zadávacího řízení)
DPH celkem:	2 662 986,27 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)
Cena celkem s DPH:	15 343 873,27 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

- 5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči

objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

- 5.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí maximálně měsíční fakturace v částkách odpovídající části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 6.4 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- 6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této

smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.

- Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

6.6 Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

6.7 Bankovní záruka dle odst. 6.5 této Smlouvy, může být nahrazena v plné výši a v totožném rozsahu také složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky dle odst. 6.5 tohoto článku přímo na účet objednatele. Podmínky trvání, čerpání či vrácení složené jistiny dle tohoto odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky dle odst. 6.5 tohoto článku.

6.8 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

6.9 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

6.10 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

6.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
- Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
- Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu,

pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.
- 6.12 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.
- 6.13 Fakturace a finanční úhrady budou probíhat v CZK.
- 6.14 Zhotovitel má povinnost se při fakturaci řídit zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění.

VII

Změna závazku ze smlouvy

- 7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy

ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

- 7.7 Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Tyto dodatky ke smlouvám je možné uzavřít a poté co znění dodatku bude schváleno ze strany poskytovatele dotace.
- 7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce optávány.
- 7.9 Požadavku objednatele na provedení méněprací, víceprací nebo změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.11 Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.
- 7.12 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 7.13 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 7.14 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 7.15 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VIII.

Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak

O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

- 8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 8.10 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.11 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

IX.

Provádění díla

- 9.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytyčení hranice staveniště, určení

zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

- 9.2 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.
- 9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou **v oboru pozemní stavby** – Ing. Jiří Klimovič (zhotovitel zde uvede jméno hlavního stavbyvedoucího – bude se jednat o stejnou osobu, která byla uvedena v nabídce zhotovitele).
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
 - nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 9.4 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 9.5 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 9.6 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.7 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 9.8 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 9.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

- 9.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 9.12 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je ***** doplní objednatel před podpisem SOD(technický dozor, dále TD). TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.7.
- 9.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 9.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 9.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 9.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 9.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

- 9.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 9.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 9.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 9.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele = poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 9.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 9.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- 9.27 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 9.28 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 9.29 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 9.30 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 9.31 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 9.32 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace

díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).

- 9.33 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 9.34 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.
- 9.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 9.36 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.

Převzetí díla

- 10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této smlouvy.
- 10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 10.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,

- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitel rovněž sepsán zápis.

10.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.

10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

XI.

Záruční podmínky

11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **minimálně 60 měsíců**. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **minimálně 24 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovená (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 11.1. skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.

- 11.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. bezodkladně od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XII.

Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XIII.

Sankce

- 13.1 Sankce z prodlení s dokončením a předání díla nebo jeho částí. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši než 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení ustanovení dle odst. 9.3. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení a to i opakovaně.
- 13.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

- 13.6 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ (je to osoba uvedená v nabídce zhotovitele jako „hlavní stavbyvedoucí“), uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
- 13.8 Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, má objednatel právo uložit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení těchto článků.
- 13.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 13.10 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 13.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 13.12 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,15% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.13 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 13.14 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 10 dnů,

- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
- absence pojištění dle čl. XV. této smlouvy.

14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

15.1 Pojištění zhotovitele

- 15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

15.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 15.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 16.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 16.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 16.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 16.12 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

- 16.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.14 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 16.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 16.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 16.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (FÚ, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 16.20 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.
- 16.21 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou

- zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů

V Moravské Nové Vsi dne

V Břeclavi dne

Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 03.08.2023
08:54:17 CEST

Bc. Zuzana Jandáková
starostka městyse

Ing. Stanislav Ivičič

Digitálně podepsal Ing. Stanislav
Ivičič

Datum: 2023.08.02 11:31:42 +02'00'

Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi**

JKSO

Název objektu **Stavební úpravy**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	928 580,48	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 450 330,69	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	302 607,31	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 999 368,31	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		12 680 886,79	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 12 680 887,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 680 887,00	2 662 986,27

Cena s DPH 15 343 873,27

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
1	Zemní práce	87 608,39
2	Základy,zvláštní zakládání	25 873,66
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 024 441,00
4	Vodorovné konstrukce	28 649,31
5	Komunikace	108 509,69
61	Úpravy povrchů vnitřní	285 152,07
62	Úpravy povrchů vnější	1 064 144,76
63	Podlahy a podlahové konstrukce	208 917,52
91	Doplňující práce na komunikaci	7 246,80
94	Lešení a stavební výtahy	137 009,60
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	37 610,00
96	Bourání konstrukcí	195 781,44
97	Prorážení otvorů	242 487,93
99	Staveništní přesun hmot	151 765,00
711	Izolace proti vodě	59 535,88
712	Živičné krytiny	1 905,30
713	Izolace tepelné	114 393,93
720	Zdravotechnická instalace	357 716,00

Kód	Popis	Cena celkem
730	Ústřední vytápění	240 899,00
762	Konstrukce tesařské	95 279,58
763	Dřevostavby	1 297,89
764	Konstrukce klempířské	65 369,23
765	Krytiny tvrdé	2 898,67
766	Konstrukce truhlářské	1 445 802,68
767	Konstrukce zámečnické	809 993,32
771	Podlahy z dlaždic a obklady	246 813,74
775	Podlahy vlysové a parketové	404 180,92
776	Podlahy povlakové	438 315,74
781	Obklady keramické	31 438,40
783	Nátěry	75 420,59
784	Malby	151 613,75
M24	Montáže vzduchotechnických zař	1 657 787,00
M33	Montáže dopravních zař. a vah	641 900,00
M65	Elektroinstalace	2 191 398,00
VN	Vedlejší náklady	41 730,00
	Celkem	12 680 886,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				87 608,39
1 R		113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	7,395	38,60	285,45
			"výtah 1.NP:"2,55*2,9		7,395		
			Součet		7,395		
2 R		139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 3	m3	10,965	1 450,00	15 899,25
			"výtah 1.NP:"2,55*2,9*1,3		9,614		
			"podbet. základů:"2,45*0,52*0,5+2,1*0,68*0,5		1,351		
			Součet		10,965		
3 R		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	10,965	127,20	1 394,75
			"výtah 1.NP:"2,55*2,9*1,3		9,614		
			"podbet. základů:"2,45*0,52*0,5+2,1*0,68*0,5		1,351		
			Součet		10,965		
4 R		162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	10,965	117,30	1 286,19
			10,9645		10,965		
			Součet		10,965		
5 R		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,000	73,80	1 107,00
			"podél domu pro výkop:"15*1		15,000		
			Součet		15,000		
6 R		113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,050	45,40	683,27
			43*0,35		15,050		
			Součet		15,050		
7 R		113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	43,000	51,00	2 193,00
8 R		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	37,210	410,00	15 256,10
			24,48*0,76*1*2		37,210		
			Součet		37,210		
9 R		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	37,210	22,10	822,34
10 R		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	29,376	650,00	19 094,40
			"výkopy pro TI:"37,2096-24,48*1*0,16*2		29,376		
			Součet		29,376		
11 R		175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	4,752	1 620,00	7 698,24
			"výtah 1.NP:"-2,05*1,7*1,3+2,55*2,8*1,3		4,752		
			Součet		4,752		
12 R		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	18,798	164,50	3 092,27
			10.9645+37.2096-29.376		18,798		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					18,798		
13	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	18,798	327,50	6 156,35
14	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,798	22,40	421,08
15	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,798	650,00	12 218,70
2 Základy,zvláštní zakládání							25 873,66
16	R	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,772	2 038,00	1 573,34
"výťah 1.NP:"2,45*2,1*0,15					0,772		
Součet					0,772		
17	R	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,257	2 053,00	527,62
"výťah 1.NP:"2,45*2,1*0,05					0,257		
Součet					0,257		
18	R	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	1,286	3 941,00	5 068,13
"výťahová šachta základová deska:"2,45*2,1*0,25					1,286		
Součet					1,286		
19	R	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,531	3 787,00	2 010,90
"výťahová šachta betonová deska:"1,65*1,3*0,15					0,322		
"deska na strop výťahové šachty:"2,05*1,7*0,06					0,209		
Součet					0,531		
20	R	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,480	560,00	1 948,80
"výťah 1.NP:"2,45*2*0,3+2,1*2*0,3					2,730		
"deska na strop výťahové šachty:"(2,05*2+1,7*2)*0,1					0,750		
Součet					3,480		
21	R	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,480	138,40	481,63
22	R	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,109	45 618,00	4 972,36
"výťah 1.NP:"2,45*2,1*1,33*0,00799*2					0,109		
Součet					0,109		
23	R	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,033	41 017,00	1 353,56
24	R	273361821Rxx	Výztuž základových desek -distance	m	10,000	75,00	750,00
"výťah 1.NP-ocelová distance 150mm:"10					10,000		
Součet					10,000		
25	R	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	1,351	5 320,00	7 187,32
"podbet. základů:"2,45*0,52*0,5+2,1*0,68*0,5					1,351		
Součet					1,351		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 024 441,00
26	R	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	22,768	382,10	8 699,65
"1.NP ostění:"0,68*2,1+0,68*2,1+0,68*2,1+0,66*2,2+0,66*2,2+0,6*2,2+2,2*0,6+0,66*2,45+0,66*2,45+0,67*2,2+0,6*2,5+0,6*2,5+1,4*0,66+0,5*0,6*4					21,088		
"2.NP ostění:"0,8*2,1					1,680		
Součet					22,768		
27	R	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 680 mm	kus	12,000	125,00	1 500,00
28	R	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,444	52 300,00	23 221,20
"1.NP-překlady:"0,0144*(1,3*4+1,7*4+2,05*4+1,3*4+1,35*4)					0,444		
Součet					0,444		
29	R	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.18	t	0,219	52 250,00	11 442,75
"2.NP-překlady:"0,0219*2,5*4					0,219		
Součet					0,219		
30	R	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,964	8 459,00	8 154,48
"1.NP-překlady:"1,3*0,68*0,14+1,7*0,68*0,14+2,05*0,68*0,14+1,3*0,67*0,14+1,35*0,6*0,14+0,95*0,3*0,05					0,730		
"2.NP-překlady:"2,5*0,52*0,18					0,234		
Součet					0,964		
31	R	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	9,928	864,40	8 581,76
"1.NP-překlady:"1,3*0,98+1,7*0,98+2,05*0,98+1,3*0,98+1,35*0,9+0,2*0,95					7,628		
"2.NP-překlady:"2,5*0,92					2,300		
Součet					9,928		
32	R	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	70,660	1 525,00	107 756,50
"výťahová šachta:"(2,05*2+1,3*2)*11,5-1*2,13*3					70,660		
Součet					70,660		
33	R	311112330RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 300 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	3,750	1 860,00	6 975,00
"výťah 1.NP:"(2,05+1,7)*1					3,750		
Součet					3,750		
34	R	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,278	43 220,00	55 235,16
"výztuž:"(70,66+3,75)*14*1,33*0,00089					1,233		
"příložky:"(1,2*8+1,2*6+1,2*28)*0,00089					0,045		
Součet					1,278		
35	R	342248144R00	Příčky THERM 14 , tl. 140 mm	m2	8,915	1 241,00	11 063,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"3.NP u výtahové šachty:"(0,5*2+0,25*2+1,190)*2,5+2,190*0,5*2		8,915		
			Součet		8,915		
36	R	342248140R00	Příčky THERM 8 , tl. 80 mm	m2	5,500	1 034,00	5 687,00
			"m.č. 107:"0,5*2*2		2,000		
			"1.NP-sklep:"0,75*2,8		2,100		
			"1.NP-m.č. 115:"0,5*2,8		1,400		
			Součet		5,500		
37	R	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	1,780	382,10	680,14
			"pod obklady m.č. 107:"0,445*2*2		1,780		
			Součet		1,780		
38	R	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	14,270	1 008,00	14 384,16
			"3.NP:"0,5*2*14,27		14,270		
			Součet		14,270		
39	R	317231614RT2	Zdivo klenbových pásů z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa, s použitím suché maltové směsi	m3	1,621	8 593,00	13 929,25
			"překlady 1.NP:"(3,14*0,8*0,2+2,98*1,1*0,2)*1,4		1,621		
			Součet		1,621		
40	R	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	8,106	1 048,00	8 495,09
			"překlady 1.NP:"(3,14*0,8+2,98*1,1)*1,4		8,106		
			Součet		8,106		
41	R	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	8,106	296,70	2 405,05
42	R	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	6,000	95,00	570,00
			"strop výtahová šachta 1-2.NP:"3*2		6,000		
			Součet		6,000		
43	R	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0.0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	6,000	120,60	723,60
			"strop výtahová šachta 1-2.NP-uložení nosníků:"6		6,000		
			Součet		6,000		
44	R	310238211RT1	Zazdívká otvorů cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	5,211	6 220,00	32 412,42
			"1.NP-m.č. 113:"0,67*0,5*2,2		0,737		
			"1.NP-m.č. 109:"0,435*0,68*2,1		0,621		
			"1.NP-sklep:"0,4*0,4*2,8		0,448		
			"1.NP-m.č. 107:"0,5*0,1*2*2,8		0,280		
			"2.NP-m.č. 204:"(1,22*2,07-0,8*2)*0,1		0,093		
			"2.NP-m.č. 305.306 přízdívka štítu:"6*0,9*0,2		1,080		
			"bankomat m.č. 112:"1,07*2,35*0,3-0,75*0,5*0,3		0,642		
			"zazdívká po el.rozvaděč, přípojková skříň a HUP:"0,5		0,500		
			"štíty z venkovní strany pod oplechování:"0,81		0,810		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					5,211		
45	R	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1000 mm, bankomat	kus	2,000	365,80	731,60
46	R	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,007	12 195,00	85,37
"1.NP -m.č. 101:"0,00385*0,95*2					0,007		
Součet					0,007		
47		13331512R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	0,007	51 500,00	360,50
48	R	346244315R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,800	1 348,00	2 426,40
1,2*1,5					1,800		
Součet					1,800		
49	R	342261112R S3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	3,137	975,00	3 058,58
50	R	342261113R xy	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	46,066	1 122,00	51 686,05
51	R	342261113R Z5	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolantu	m2	19,010	915,00	17 394,15
52	R	342261213R xx	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	18,350	1 560,00	28 626,00
53	R	342261213R yy	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	30,550	1 345,00	41 089,75
54	R	342266111R xx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protip.i tl. 12,5 mm, izolace 40mm-30kg/m3	m2	24,379	830,00	20 234,57
55	R	342265122R xx	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 15 mm, izol. tl.60mm	m2	199,350	980,00	195 363,00
56	R	342265122R yy	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 15 mm, izol. tl. 60mm	m2	91,960	930,00	85 522,80
57	R	342265132R zz	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky protipožární tl. 15 mm, izol. tl.60mm	m2	19,646	930,00	18 270,78
58	R	301R	SDK obklad ocelové kce	ks	4,000	3 000,00	12 000,00
59	R	342267113R xx	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 15 mm	m	33,000	980,00	32 340,00
60	R	342264051R T1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	234,130	680,00	159 208,40
61	R	342264051R T3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,080	740,00	20 039,20
62	R	342264051R T2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,870	720,00	12 146,40
63	R	319201311R xx	Podbetonování parapetů	m2	5,564	348,80	1 940,72
13*0,4*1,07					5,564		
Součet					5,564		

4

Vodorovné konstrukce

28 649,31

64	R	411120012R A0	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm	m2	3,485	1 650,00	5 750,25
----	---	---------------	--	----	-------	----------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"výtahová šachta strop:"2,05*1,7		3,485		
			Součet		3,485		
65	R	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	0,088	3 856,00	339,33
			"3.NP výklenek:"2,190*0,5*0,08		0,088		
			Součet		0,088		
66	R	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	1,095	580,50	635,65
			"3.NP:"2,190*0,5		1,095		
			Součet		1,095		
67	R	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,095	141,40	154,83
68	R	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,012	46 771,00	561,25
			2,19*0,5*1,33*0,00799		0,012		
			Součet		0,012		
69	R	413941123RU5	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 20	t	0,114	52 250,00	5 956,50
			"strop výtahová šachta 1-2.NP:"0,0253*(2,5+2)		0,114		
			Součet		0,114		
70	R	413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 20	t	0,272	52 250,00	14 212,00
			"strop výtahová šachta 1-2.NP:"0,0263*(5,75+4,6)		0,272		
			Součet		0,272		
71	R	413941003R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 14 mm	m	0,700	1 485,00	1 039,50
			"strop výtahová šachta 1-2.NP:"0,35*2		0,700		
			Součet		0,700		
5 Komunikace							108 509,69
72	R	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	26,784	761,70	20 401,37
			24,48*0,4+(24,48-3)*0,4+6*1,4		26,784		
			Součet		26,784		
73		58380056.A Rx	Mozaika dlažební žulová chodníková 6/8 řezaná	m2	28,123	2 670,00	75 088,41
			26,784*1,05		28,123		
			Součet		28,123		
74	R	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9,000	400,20	3 601,80
			9		9,000		
			Součet		9,000		
75	R	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	37,123	253,70	9 418,11
			"pod zpevněné plochy:"9+28,1232		37,123		
			Součet		37,123		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Úpravy povrchů vnitřní

285 152,07

76	R	612403399R T2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	58,000	1 010,00	58 580,00
77	R	612421626R 00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	82,780	279,20	23 112,18
78	R	612421637R 00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	54,665	465,00	25 419,23
79	R	612401391R T2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2, vápennou štukovou omítkou	kus	15,000	652,00	9 780,00
80	R	612421331R T2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	1 039,514	151,00	156 966,61
81	R	612434123R xx	Omítkový sanační systém - klenby, po zatečení	m2	6,000	1 520,00	9 120,00
82	R	612421615R 00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	8,932	243,40	2 174,05

62 Úpravy povrchů vnější

1 064 144,76

83	R	622904112R 00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	520,001	27,00	14 040,03
84	R	622904212R 00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	48,960	134,90	6 604,70
85	R	622323041R 00	Penetrace podkladu	m2	520,001	65,00	33 800,07
86	R	620991121R 00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	49,277	39,10	1 926,73
87	R	620991005R 00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	112,570	54,00	6 078,78
88	R	622473186R 00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	78,780	29,40	2 316,13
89	R	622421491R 00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	33,790	39,50	1 334,71
90	R	6201	Profil na ostění 40/20	m	63,000	340,00	21 420,00
91	R	6202R	Parapetní profil 100x57 mm PP20410	m	21,000	710,00	14 910,00
92	R	309R	Kordonová římsa 40x20 mm, D+M	m	22,500	811,00	18 247,50
93	R	622311515R xx	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ, do asfaltové stěrky	m2	35,340	750,10	26 508,53
94	R	622311512R xx	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ, do asfaltové stěrky	m2	15,570	521,20	8 115,08
95	R	622311016R xx	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm, protipožární	m	29,300	400,20	11 725,86
24,54-3+8,8-1,04					29,300		
Součet					29,300		
96	R	622311012R xx	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm, protipožární	m	16,600	270,00	4 482,00
24,48-3+2-1,24-1,86-1,88-1,9					16,600		
Součet					16,600		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
97	R	622311835R V1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou lambda 0,035 "1-2.NP:"2,03*6,96 Součet	m2	14,129	1 473,00	20 812,02
98	R	622311832R V1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	149,910	1 432,00	214 671,12
99	R	622311135R V1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	154,993	980,00	151 893,14
100	R	622311332R T7	Zatepl.systém , fasáda, EPS F plus tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	117,485	889,00	104 444,17
101	R	622311853R V1	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou "pod klenbovým překladem-vstupy 1.NP:"3,14*0,66+2,98*1,02 Součet	m2	5,112	930,00	4 754,16
102	R	621421144R 00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, slož. 1-2	m2	21,226	370,70	7 868,48
103	R	622421143R 00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	453,390	255,00	115 614,45
104	R	612425931R xx	Omítka vápenná vnějšího ostění - štuková, zaoblené ostění	m2	27,819	724,00	20 140,96
105	R	6201R	Zaoblení izolantu svislé ostění příplatek za zaoblení ostění tepelné izolace rádius 80mm 22*1,4*2 Součet	m	61,600	610,00	37 576,00
106	R	622412415R 00	Nátěr stěn vněj ,slož. 1-2,např. KEIM,vápenný	m2	502,436	385,00	193 437,86
107	R	620401162R 00	Nátěr hydrofobizační - sokl (24,48*2-6-1,86-1,88-1,9+10-1,04-0,7)*0,3 Součet	m2	13,674	250,00	3 418,50
108	R	713131131R 00	Montáž tepelné izolace stěn lepením, vyrovnání nerovností 15% z plochy 502*0,15 Součet	m2	75,300	207,60	15 632,28
109		28375708R	Deska izolační fasádní EPS 100 F 1000 x 500 mm 75,3*0,02*1,05 Součet	m3	1,581	1 500,00	2 371,50

63

Podlahy a podlahové konstrukce

208 917,52

110	R	631591115R 00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,950	4 079,00	3 875,05
111	R	631311121R 00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,954	5 469,00	5 217,43
112	R	631315621R 00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	1,205	4 594,00	5 535,77

11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
113	R	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny	m3	0,103	153,10	15,77
114	R	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,014	42 179,00	590,51
115	R	632411904Rxx	Penetrace spojovací můstek	m2	226,015	42,90	9 696,04
116	R	632411104R00	Vyrovnávací stěrka , ruční zprac. tl.4 mm	m2	117,250	342,40	40 146,40
117	R	632411110Rxx	Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.12 mm	m2	65,745	719,30	47 290,38
118	R	632441017Rxx	Potěr anhydritový tl.63 mm, CA-C25-F5	m2	197,389	429,00	84 679,88
119	R	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	197,389	18,90	3 730,65
120	R	632411104Rzz	Vyrovnávací stěrka , ruční zprac. tl.3 mm	m2	45,070	180,60	8 139,64

91 Doplnující práce na komunikaci

7 246,80

121	R	917111111RT2	Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž., včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	3,600	2 013,00	7 246,80
			1,8*2		3,600		
			Součet		3,600		

94 Lešení a stavební výtahy

137 009,60

122	R	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š do 1 m, H 10 m	m2	531,395	90,30	47 984,97
123	R	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 125,580	1,08	2 295,63
			531,395*4		2 125,580		
			Součet		2 125,580		
124	R	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	531,395	50,80	26 994,87
125	R	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	531,395	22,20	11 796,97
126	R	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 125,580	0,37	786,46
127	R	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	531,395	14,90	7 917,79
128	R	9401R	Příplatek za lešení na sousední střeše	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
129	R	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	666,000	21,00	13 986,00
			222*3		666,000		
			Součet		666,000		
130	R	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	24,346	45,70	1 112,61
			1,65*1,3*11,35		24,346		
			Součet		24,346		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
131	R	943943298R00	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení 24,34575*20 Součet	m3	486,915 486,915 486,915	1,64	798,54
132	R	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	24,346	36,30	883,76
133	R	946941102R T2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,2 m	sada	2,000	3 227,00	6 454,00
134	R	946941192R T2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,2 m	den	60,000	20,00	1 200,00
135	R	946941802R T2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	2,000	2 399,00	4 798,00

95 Dokončovací kce na pozem.stav.

37 610,00

136	R	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	666,000	55,00	36 630,00
137	R	01	Plastová revizní dvířka na fasádě do 250x250mm, D+M	ks	2,000	490,00	980,00

96 Bourání konstrukcí

195 781,44

138	R	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	12,640	630,00	7 963,20
139	R	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm "2.NP:"1,22*2,07 Součet	m2	2,525 2,525 2,525	150,20	379,26
140	R	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm "1.NP:"2,19*2,9-0,7*2 Součet	m2	4,951 4,951 4,951	125,60	621,85
141	R	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 "1.NP-107:"0,7*2 Součet	m2	1,400 1,400 1,400	384,90	538,86
142	R	965081713R T1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	347,481	75,00	26 061,08
143	R	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 87+24*2+9,7*2 Součet	m	154,400 154,400 154,400	30,00	4 632,00
144	R	965042141R T1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	17,627	1 455,00	25 647,29
145	R	965049111R T1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	17,627	520,00	9 166,04
146	R	9601R	Bourání schodišťové plošiny	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
147	R	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,750	676,30	507,23
148	R	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	270,240	81,00	21 889,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
149	R	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	22,768	174,20	3 966,19
150	R	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	40,000	36,40	1 456,00
151	R	968072875Rxx	Vybourání dveřních mříží	m2	10,000	152,50	1 525,00
152	R	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,390	384,90	3 614,21
153	R	9603R	Demontáž stávajících klimatizačních jednotek	ks	10,000	3 000,00	30 000,00
154	R	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	150,535	10,00	1 505,35
155	R	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	270,415	189,00	51 108,44

97 Prorážení otvorů

242 487,93

156	R	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	448,527	55,00	24 668,99
157	R	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	22,514	150,00	3 377,10
158	R	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	3,720	3 899,00	14 504,28
1,020+0,6+0,52+0,9+0,68					3,720		
Součet					3,720		

159	R	974031265R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	26,275	382,80	10 058,07
160	R	974031285R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 20 cm	m	5,000	498,00	2 490,00
161	R	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	7,500	225,40	1 690,50
7,5					7,500		
Součet					7,500		

162	R	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	6,000	316,40	1 898,40
"strop výtahová šachta 1-2.NP:"3*2					6,000		
Součet					6,000		

163	R	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m	m	20,000	425,00	8 500,00
"strop výtahová šachta 1-2.NP:"10*2					20,000		
Součet					20,000		

164	R	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,012	123,00	1 723,48
165	R	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	87,532	325,00	28 447,90
5,7+75+0,118+0,056+0,458+3,2+3					87,532		
Součet					87,532		

166	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	93,536	155,00	14 498,08
87,536+6					93,536		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet 93,536

167	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	187,072	20,50	3 834,98
-----	---	--------------	---	---	---------	-------	----------

93,536*2 187,072

Součet 187,072

168	R	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	93,536	105,00	9 821,28
-----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

169	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,536	314,50	29 417,07
-----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

170	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 777,184	3,00	5 331,55
-----	---	--------------	--	---	-----------	------	----------

93,536*19 1 777,184

Součet 1 777,184

171	R	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	93,536	22,40	2 095,21
-----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

172	R	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	5,700	5 075,00	28 927,50
-----	---	--------------	---	---	-------	----------	-----------

173	R	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	81,000	450,00	36 450,00
-----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

174	R	979990182R00	Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	t	0,118	2 905,00	342,79
-----	---	--------------	---	---	-------	----------	--------

175	R	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,056	1 275,00	71,40
-----	---	--------------	--	---	-------	----------	-------

176	R	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,458	5 075,00	2 324,35
-----	---	--------------	--	---	-------	----------	----------

177	R	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	3,200	3 075,00	9 840,00
-----	---	--------------	--	---	-------	----------	----------

178	R	979990141Rxx	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	3,000	725,00	2 175,00
-----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

99 Staveništní přesun hmot 151 765,00

179	R	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	239,000	635,00	151 765,00
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	------------

711 Izolace proti vodě 59 535,88

180	R	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	25,635	50,10	1 284,31
-----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

181	R	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	15,535	62,60	972,49
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

182	R	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	m2	12,000	92,00	1 104,00
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

183	R	711141559RZ4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky modifik. pásu tl.4mm	m2	15,535	924,50	14 362,11
-----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

184	R	711142559RZ4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstva - včetně dodávky modifik. pásu tl.4mm	m2	12,000	1 009,00	12 108,00
-----	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
185	R	711823121R T4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	50,960	124,50	6 344,52
186	R	711823129R T3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	50,960	123,20	6 278,27
187	R	711210020R AA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti	m2	25,398	650,00	16 508,70
188	R	998711102R 00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,461	1 244,00	573,48

712 Živičné krytiny

1 905,30

189	R	712600831R T2	Odstranění povlakové krytiny střech nad 30°, 1 vrstva, z ploch jednotlivě 10 - 20 m2	m2	36,570	52,10	1 905,30
-----	---	---------------	--	----	--------	-------	----------

713 Izolace tepelné

114 393,93

190	R	713102121R 00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	216,276	29,80	6 445,02
191	R	713102111R 00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	19,445	17,00	330,57
192	R	713191100R xx	Demontáž separační fólie	m2	34,395	15,00	515,93
193	R	713105122R 00	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	18,510	39,90	738,55
194	R	713131131R 00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	54,240	207,60	11 260,22
195		63151370.A Rx	Deska z minerální plsti tl. 30 mm	m2	57,165	183,00	10 461,20
196	R	2835527983 R	Fólie okenní parotěsná páska - světlík-dodávka	m	26,180	165,00	4 319,70
			(10,5*2+1,4*2)*1,1		26,180		
			Součet		26,180		

197	R	713191100R T9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	218,439	88,00	19 222,63
198	R	713121111R T1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	21,050	49,60	1 044,08
199		63151436R	Deska z minerální plsti tl. 40 mm	m2	19,950	235,00	4 688,25
			kročejová izolace				
			19*1,05		19,950		
			Součet		19,950		

200	R	713121111R T1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	152,319	49,60	7 555,02
201		63151435R	Deska z minerální plsti tl. 25 mm	m2	159,935	149,00	23 830,32
202	R	713121111R T1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	57,120	49,60	2 833,15
203		28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	2,999	2 157,00	6 468,84
204	R	71306R	D+M podkladních izolačních profilů pod vstup dveře, v=15cm	m	7,000	970,00	6 790,00
205	R	713191221R 00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	120,000	58,30	6 996,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
206	R	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,746	1 199,00	894,45

720

Zdravotechnická instalace

357 716,00

207	R	72001	Zdravotechnika komplet, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	357 716,00	357 716,00
-----	---	-------	---	-----	-------	------------	------------

730

Ústřední vytápění

240 899,00

208	R	7201	Vytápění komplet, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	240 899,00	240 899,00
-----	---	------	---	-----	-------	------------	------------

762

Konstrukce tesařské

95 279,58

209	R	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	15,000	62,60	939,00
210	R	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	10,800	69,80	753,84
211	R	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky	m2	7,560	47,40	358,34
212	R	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z desek Cetris tl.24m	m2	15,000	40,20	603,00
213	R	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	18,510	26,80	496,07
214	R	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	18,510	40,20	744,10
215	R	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	19,000	143,10	2 718,90
216		60511133R	Prkno stavební omítané SM/BO tl. 32 mm, 4 - 6 m	m3	0,638	12 000,00	7 656,00
217	R	762512245RT5	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, deska Cetris tl. 24 mm	m2	19,000	1 720,00	32 680,00
218	R	762512245Rxx	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, deska Cetris tl. 12 mm	m2	31,335	1 430,00	44 809,05
219	R	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,697	2 075,00	3 521,28

763

Dřevostavby

1 297,89

220	R	763613231RT1	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub., bez dodávky desek	m2	1,095	550,00	602,25
221		60725016R	Deska dřevoštěpková OSB nebroušená, tl.20 mm	m2	1,150	582,00	669,30
222	R	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,015	1 756,00	26,34

764

Konstrukce klempířské

65 369,23

223	R	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	33,790	98,10	3 314,80
224	R	764351840R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	46,000	88,00	4 048,00
			14,5*2+8,5*2		46,000		
			Součet		46,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
225	R	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm (6,9+6)*2	m	25,800	88,00	2 270,40
			Součet		25,800		2 270,40
226	R	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	46,000	90,00	4 140,00
227	R	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	25,800	90,00	2 322,00
228	R	1/K	Oplechování okenního parapetu délka 1,41, RŠ=450mm, měděný plech tl.0,7 mm bez povrchové úpravy	ks	14,000	1 575,00	22 050,00
229	R	2/K	Oplechování okenního parapetu délka 1,17, RŠ=400mm, měděný plech tl.0,7 mm bez povrchové úpravy	ks	8,000	1 680,00	13 440,00
230	R	3/K	Oplechování okenního parapetu délka 1,95, RŠ=300mm, měděný plech tl.0,7 mm bez povrchové úpravy	ks	3,000	1 680,00	5 040,00
231	R	4/K	Olemování svislého prostupu VZT potrubí 400x400 mm, ve střeše se skládanou krytinou	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
232	R	5/K	Olemování vodor. prostupu VZT potrubí 500x500 mm, ve střeše se skládanou krytinou	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
233	R	6/K	Olemování svislého prostupu VZT potrubí prů.200 mm, ve střeše se skládanou krytinou	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
234	R	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,818	2 346,00	1 919,03

765

Krytiny tvrdé

2 898,67

235	R	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	18,510	156,60	2 898,67
-----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

766

Konstrukce truhlářské

1 445 802,68

236	R	1/T	Vstupní dveře jednokřídlé 900x2100mm	ks	1,000	48 657,00	48 657,00
237	R	2/T	Pouze montáž, okno je již vyrobené	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
238	R	3/T	Prosklení stěna 4000x3500 mm	ks	1,000	212 275,00	212 275,00
239	R	4/T	Prosklené stěna 1750x2100 mm	ks	1,000	44 711,00	44 711,00
240	R	5/T	Zařízení na odvod kouře a tepla	ks	1,000	136 748,00	136 748,00
241	R	6/T	Střešní pásový světlík 1400x10500 mm	ks	1,000	467 600,00	467 600,00
242	R	7/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm	ks	2,000	19 550,00	39 100,00
243	R	8/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm,	ks	5,000	8 610,00	43 050,00
244	R	9/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 700/1970mm,	ks	1,000	8 610,00	8 610,00
245	R	10/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1970mm	ks	1,000	8 610,00	8 610,00
246	R	11/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm	ks	1,000	8 610,00	8 610,00
247	R	12/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm	ks	1,000	8 610,00	8 610,00
248	R	13/T	Vstupní dveře jednokřídlé 700x1950mm	ks	1,000	60 795,00	60 795,00
249	R	14/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 600/1970mm	ks	1,000	7 210,00	7 210,00
250	R	15/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970mm	ks	4,000	6 490,00	25 960,00
251	R	16/T	Dveře vnitřní jednokřídlé 900/1970mm	ks	1,000	6 490,00	6 490,00
252	R	17/T	Dveře posuvné jednokřídlé 700/1970mm	ks	1,000	13 180,00	13 180,00
253	R	18/T	Demontáž stávající kuchyňské linky 3,7m	ks	1,000	5 600,00	5 600,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
254	R	19/T	Vnitřní parapet bílý z laminované dřevotřískové d., bez přední clony	ks	5,000	1 956,00	9 780,00
255	R	20/T	Vnitřní parapet bílý z laminované dřevotřískové d., bez přední clony	ks	8,000	2 130,00	17 040,00
256	R	21/T	Dřevěné pódium cca 4,2 m x 8,7 m, desky záklopu součást podlahy	ks	1,000	105 707,00	105 707,00
257	R	22/T	Dveřní práh dubový dl.800mm, v.20mm, š.100mm	ks	7,000	550,00	3 850,00
258	R	23/T	Dřevěné dubové madlo Ø50mm, dl.1,2m	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
259	R	24/T	Kuchyňská linka d.2065mm, hl.600mm	ks	1,000	59 243,00	59 243,00
260	R	25/T	Kuchyňská linka d 2400mm, hl 600mm	ks	1,000	67 345,00	67 345,00
261	R	26/T	Oprava stávajících dřevěných oken z euro profilů, ve dvorní části 1070x1400 mm	ks	8,000	1 320,00	10 560,00
262	R	27/T	Oprava stávajících dřevěných oken z euro , ve dvorní části 1950x1450 mm	ks	3,000	1 330,00	3 990,00
263	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	17 946,000	1,08	19 381,68

767

Konstrukce zámečnické

809 993,32

264	R	1/Z	Schodišťové zábradlí d.5,25m,	ks	1,000	35 728,00	35 728,00
265	R	2/Z	Úprava stávajícího zábradlí	ks	1,000	128 520,00	128 520,00
266	R	3/Z	Prosklená stěna z Al profilů 3000x2600, s automatickými dveřmi š.1400, v.2000mm	ks	2,000	270 766,00	541 532,00
267	R	4/Z	Ocelová zárubeň pro zazdění s těsněním YH100, pro jednokřídlé dveře 800mm, ochranný bílý nátěr	ks	3,000	3 080,00	9 240,00
268	R	5/Z	Ocelová zárubeň pro SDK s těsněním Š 125 mm, pro jednokřídlé dveře 800mm, ochranný bílý nátěr	ks	3,000	3 680,00	11 040,00
269	R	6/Z	Ocelová zárubeň pro zazdění s těsněním YH100, pro jednokřídlé dveře 600mm, ochranný bílý nátěr	ks	1,000	3 010,00	3 010,00
270	R	7/Z	Ocelová zárubeň pro SDK s těsněním Š 100 mm, pro jednokřídlé dveře 600mm, ochranný bílý nátěr	ks	1,000	3 280,00	3 280,00
271	R	8/Z	Ocelová zárubeň pro SDK s těsněním Š 125 mm, pro jednokřídlé dveře 800mm, ochranný bílý nátěr	ks	1,000	3 350,00	3 350,00
272	R	9/Z	Ocelová zárubeň pro SDK s těsněním Š 125 mm, pro jednokřídlé dveře 700mm, ochranný bílý nátěr	ks	1,000	3 640,00	3 640,00
273	R	10/Z	Ocelová zárubeň pro SDK s těsněním Š 125 mm, pro jednokřídlé dveře 900mm, ochranný bílý nátěr	ks	2,000	3 720,00	7 440,00
274	R	11/Z	Ocelová zárubeň pro SDK s těsněním Š 150 mm, pro jednokřídlé dveře 900mm, ochranný bílý nátěr	ks	1,000	3 520,00	3 520,00
275	R	12/Z	Pouzdro pro posuvné dveře š.700mm , do SDK příčky tl.125	ks	1,000	11 320,00	11 320,00
276	R	13/Z	Vnitřní rohož ze 100% polypropylenu	ks	2,000	1 980,00	3 960,00
277	R	14/Z	Stávající držák vlajek	ks	2,000	880,00	1 760,00
278	R	15/Z	Nové kování na dveře	ks	15,000	650,00	9 750,00
279	R	16/Z	Hliníková přechodová podlahová lišta	m	7,000	319,00	2 233,00
280	R	17/Z	Vnitřní hliníková mřížka 150x150 mm , odvětrání výtahu	ks	2,000	345,00	690,00
281	R	18/Z	Očištění a 2x nový nátěr stávajících zárubní, barva bílá	ks	21,000	550,00	11 550,00
282	R	19/Z	Přenosný hasicí přístroj PG6 (21A)	ks	7,000	1 320,00	9 240,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
283	R	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	9 190,320	1,00	9 190,32

771

Podlahy z dlaždic a obklady

246 813,74

284	R	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	150,535	60,70	9 137,47
285	R	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	126,960	674,60	85 647,22
286	R	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	80,080	144,40	11 563,55
287	R	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	80,080	113,10	9 057,05
288		597642060xx	Dlažba A1	m2	65,278	420,00	27 416,76
289	R	771275511R00	Montáž keram. dlaždic a schodovek na stupnice, TM	m	51,250	600,40	30 770,50
290	R	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	51,250	308,60	15 815,75
291		597642030Rxx	Dlažba A6	m2	31,894	520,00	16 584,88
292		597642031Rxx	Dlažba A1 protiskluz. R10	m2	5,208	420,00	2 187,36
293		59764201Rx	Dlažba A3, A4	m2	61,270	420,00	25 733,40
294	R	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	87,380	115,00	10 048,70
			80,08+7,3		87,380		
			Součet		87,380		
295	R	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,080	698,80	2 851,10

775

Podlahy vlysové a parketové

404 180,92

296	R	775561800R00	Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt	m2	117,580	35,00	4 115,30
297	R	77501R	Demontáž podložky Mirelon	m2	117,580	5,50	646,69
298	R	775101101Rxx	Penetrace pod dřevěnou podlahu	m2	152,319	49,50	7 539,79
299	R	775540010Rxx	Podlaha dřevěná, kartáčovaný dub, voskový olej, tl. 30mm, na lepidlo, lišta	m2	155,423	2 499,00	388 402,08
300	R	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	2,740	1 269,00	3 477,06

776

Podlahy povlakové

438 315,74

301	R	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	118,860	132,00	15 689,52
302	R	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy	m2	262,030	38,50	10 088,16
303	R	776520010RAX	Podlaha povlaková z Vinylu s korkovou vrstvou, tl. 5mm, soklík	m2	216,960	1 764,00	382 717,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
304	R	776520010R AX	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, tl. 2mm, měkkčené PVC	m2	45,070	638,00	28 754,66
305	R	998776102R 00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,880	567,00	1 065,96

781 Obklady keramické

31 438,40

306	R	781101210R 00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	26,198	60,70	1 590,22
307	R	781411904R AX	Oprava obkladů z obkladaček keramických	m2	5,000	513,10	2 565,50
308	R	781475120R 00	Obklad vnitřní stěn keramický	m2	26,198	640,00	16 766,72
309		597813740R	Obkládačka	m2	27,508	365,00	10 040,42
310	R	998781101R 00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,687	692,20	475,54

783 Nátěry

75 420,59

311	R	783782264R xx	Nástěr tesařských konstr. protipožární	m2	104,128	696,00	72 473,09
312	R	783122210R 00	Nátěr syntetický táhel krovu 1x + 2x email	ks	9,000	220,00	1 980,00
313	R	783851223R 00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	2,150	450,00	967,50

784 Malby

151 613,75

314	R	784402801R 00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 244,442	35,00	43 555,47
315	R	784011222R T2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	666,000	11,00	7 326,00
			222*3		666,000		
			Součet		666,000		
316	R	784011221R T2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	60,000	11,00	660,00
317	R	784191201R 00	Penetrace podkladu hloubková	m2	2 274,370	11,00	25 018,07
318	R	784195222R 00	Malba barva, bez penetrace, 2 x	m2	2 274,370	33,00	75 054,21

M24 Montáže vzduchotechnických zař

1 657 787,00

319	R	M2401	Vzduchotechnika komplet, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 657 787,00	1 657 787,00
-----	---	-------	--	-----	-------	--------------	--------------

M33 Montáže dopravních zař. a vah

641 900,00

320	R	330030100R AX	Výtah osobní, 3 stanice, 3 nástupiště	kus	1,000	641 900,00	641 900,00
-----	---	------------------	---------------------------------------	-----	-------	------------	------------

M65 Elektroinstalace

2 191 398,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi

Objekt: Stavební úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
321	R	M6501	Silnoproud komplet, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 161 463,00	1 161 463,00
322	R	M6502	Hromosvod a uzemnění komplet, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	69 174,00	69 174,00
323	R	M6503	Slaboproud komplet, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	960 761,00	960 761,00

VN

Vedlejší náklady

41 730,00

324	R	01	Rozbor vody	kpl	1,000	2 730,00	2 730,00
325	R	02	Bezpečnostní značky	kpl	1,000	1 420,00	1 420,00
326	R	03	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	7 830,00	7 830,00
327	R	04	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 320,00	15 320,00
328	R	05	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 630,00	10 630,00
329	R	06	Provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

Celkem

12 680 886,79

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0484** **Městys Moravská Nová Ves**

Objekt: **02** **Zdravotechnika**

Rozpočet: **02** **Zdravotechnika**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **CM projekt, s.r.o.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 402,00
PSV			333 314,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			357 716,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	357 716,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **357716,00 CZK**

v _____ dne **27.06.2023**

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 987,00	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 775,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 700,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 940,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			68 813,00	19
722	Vnitřní vodovod	PSV			57 964,00	16
725	Zařizovací předměty	PSV			104 886,00	29
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 051,00	2
799	Ostatní	PSV			95 600,00	27
Cena celkem					357 716,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 02	Zdravotechnika
R: 02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 987,00
1	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku	m3	4,00000	100,00	400,00
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,00000	410,00	4 920,00

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,00000	55,00	660,00
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,00000	259,00	3 108,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	12,00000	127,00	1 524,00
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				

6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	7,50000	450,00	3 375,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 775,00
7	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	7,50000	370,00	2 775,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 700,00
8	612403388R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou smíšenou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	20,00000	85,00	1 700,00
		jakékoliv šířky rýhy,				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 940,00
9	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	297,00	5 940,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				68 813,00
10	731100002T00	Průchod střechou DN125	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00
11	721100799T00	Napojení kanalizace do DN150	ks	6,00000	862,00	5 172,00
12	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	5,00000	299,00	1 495,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 02	Zdravotechnika
R: 02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	721170953R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm	kus	2,00000	373,00	746,00
14	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	2,00000	522,00	1 044,00
15	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	50,00000	21,00	1 050,00
16	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	19,00000	539,00	10 241,00
17	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	48,00000	371,00	17 808,00
18	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	32,00000	496,00	15 872,00
19	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	474,00	5 688,00
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	55,00	495,00
21	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	70,00	280,00
22	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	110,00	110,00
23	28615442.AR	kus čistící DN 70,0 mm; PP	kus	4,00000	125,00	500,00
24	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	3,00000	136,00	408,00
25	55162416T	HL33 izolační souprava	ks	1,00000	1 074,00	1 074,00
26	55162448.AR	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 40 mm; / 50 mm; odtok vodorovný; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	1,00000	2 270,00	2 270,00
27	55162545.AR	ventil přívzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP	kus	3,00000	1 080,00	3 240,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					57 964,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 02	Zdravotecnika
R: 02	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	722178720T00	Potrubi vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d20x2,3	m	62,00000	245,00	15 190,00

Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

29	722178721T00	Potrubi vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d25x2,8	m	18,00000	342,00	6 156,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

30	713591170T00	Montáž izolace potrubí návlekové pěnové	m	80,00000	41,00	3 280,00
31	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	50,00000	75,00	3 750,00
32	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25	soubor	8,00000	264,00	2 112,00
33	722172413R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	45,00000	445,00	20 025,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

34	722172502T00	Žlab pozink DN32/2m	ks	25,00000	75,00	1 875,00
35	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	32,00000	25,00	800,00
36	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	9,00000	30,00	270,00
37	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	45,00000	44,00	1 980,00
38	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	30,00000	56,00	1 680,00
39	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	9,00000	94,00	846,00

Díl: 725 Zařizovací předměty

40	725846010T00	Grohe baterie sprchová Eurosmart	ks	1,00000	3 753,00	3 753,00
41	725846100T00	Grohe baterie umyvadlová stoj.Eurosmart	ks	3,00000	3 343,00	10 029,00
42	725846150T00	Grohe baterie dřezová stoj.Eurosmart	ks	1,00000	4 867,00	4 867,00
43	725010112T00	Sedátko duraplastové	ks	1,00000	850,00	850,00
44	725039520T00	Dřez nerez odkapávací plocha vč.sifonu	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00

104 886,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 02	Zdravotechnika
R: 02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	725111270T00	Nádrž splachovací Alcaplast A93	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	125,00	375,00
47	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
48	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	845,00	845,00
49	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	75,00	450,00
50	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	2,00000	1 750,00	3 500,00
51	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	810,00	3 240,00
52	725017351R00	Umyvátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00
53	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	3,00000	460,00	1 380,00
54	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	420,00	420,00
55	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	420,00	420,00
56	725249965T00	Ravak sprchové dveře Chrome 100cm 2dílné	ks	1,00000	14 690,00	14 690,00
57	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	4,00000	125,00	500,00
58	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	460,00	460,00
59	725019101R00	Výlevka dítuvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 700,00	5 700,00
60	725339101R00	Montáž výlevky dítuvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	845,00	845,00
61	725410830T00	Sprchový žlab 600mm	ks	1,00000	6 806,00	6 806,00
62	725410928T00	Rošt k žlabu 600mm	ks	1,00000	2 680,00	2 680,00
63	725825114RT1	Baterie umyvadelové a dřezové dřezová nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
64	725823060T00	Ventil rohový schell 1/2" , D+M	kus	27,00000	250,00	6 750,00
65	725846326T00	Grohe sprchový set - tyč, sprcha, hadice	ks	1,00000	960,00	960,00
66	725860372T00	Sifon umyvadelový A400 chrom	kus	3,00000	1 120,00	3 360,00
67	725860376T00	umyvadelová výpusť A390 click-clack	kus	3,00000	602,00	1 806,00
68	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní západ. uzávěrka. čistící vložka, mechanický západ. uzávěr	kus	6,00000	790,00	4 740,00

28

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 02	Zdravotechnika
R: 02	Zdravotechnika

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69 28696751R	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádkokartonu), pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepredu;	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
70 28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepredu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				6 051,00
71 767100004T00	Konzola nosníková 250mm	ks	8,00000	258,00	2 064,00
72 31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	4,00000	22,00	88,00
73 42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	34,00000	20,00	680,00
74 42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	10,00000	22,00	220,00
75 42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	22,00000	22,00	484,00
76 42310117R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink.	kus	24,00000	45,00	1 080,00
77 42310119R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink.	kus	19,00000	49,00	931,00
78 42310124R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 102-116 mm 4"; DN 100,0 mm; galvan.pozink.	kus	8,00000	63,00	504,00
Díl: 799	Ostatní				95 600,00
79 9577T00	Demontažní práce	hod	32,00000	400,00	12 800,00
80 801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	30,00000	400,00	12 000,00
81 802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
82 911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	6,00000	400,00	2 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 02	Zdravotechnika
R: 02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	6,00000	400,00	2 400,00
84	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	20,00000	400,00	8 000,00
85	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	20,00000	500,00	10 000,00
86	955T00	Sekání	hod	20,00000	400,00	8 000,00
87	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
88	9630T00	Třídění odpadu	hod	10,00000	400,00	4 000,00
89	980T00	Rozbor vody	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
90	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,00000	400,00	16 000,00
Celkem						357 716,00

30

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0484** **Městys Moravská Nová Ves**

Objekt: **01** **Ústřední vytápění**

Rozpočet: **01** **Ústřední vytápění**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **CM projekt, s.r.o.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			240 899,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			240 899,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	240 899,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **240899,00 CZK**

v

dne

27.06.2023

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			8 915,26	4
733	Rozvod potrubí	PSV			49 136,57	20
734	Armatury	PSV			11 261,41	5
735	Otopná tělesa	PSV			126 985,76	53
799	Ostatní	PSV			44 600,00	19
Cena celkem					240 899,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 01	Ústřední vytápění
R: 01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 713 Izolace tepelné								
1	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	114,00000	76,00	8 664,00	800-721	RTS 22/I
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2,90000	86,64	251,26	800-713	RTS 22/I
						8 915,26		

Díl: 733 Rozvod potrubí								
3	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	20,00000	297,00	5 940,00	800-731	RTS 22/I
4	733161925R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek vsazení odbočky do stávajícího měděného potrubí včetně T-kusu, D 28 mm	kus	2,00000	760,00	1 520,00	800-731	RTS 22/I
5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	114,00000	315,00	35 910,00	800-731	RTS 22/I
						49 136,57		

6	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	110,00000	17,00	1 870,00	800-731	RTS 22/I
7	28600700T	Rehau L-garnitura 20/250	kus	2,00000	540,00	1 080,00		Vlastní
8	28600720T	Rehau kolenko 20	kus	2,00000	422,00	844,00		Vlastní
9	28600740T	Rehau T-kus 20-20-20	kus	2,00000	455,00	910,00		Vlastní
10	28600800T	násuvná objímka 20	kus	12,00000	46,00	552,00		Vlastní
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1,05000	486,26	510,57	800-731	RTS 22/I
						11 261,41		

Díl: 734 Armatury								
12	734226212R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	426,00	852,00	800-731	RTS 22/I
13	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	361,00	3 971,00	800-731	RTS 22/I
14	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	320,00	640,00	800-731	RTS 22/I
15	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	468,00	4 212,00	800-731	RTS 22/I
16	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00	800-731	RTS 22/I

33

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 01	Ústřední vytápění
R: 01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
17	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	2,70000	109,78	296,41	800-731	RTS 22/I
Díl: 735 Otopná tělesa								
18	735111811T00	Demontáž těles otopných litinových	ks	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
19	735129140R00	Otopná tělesa ocelová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	6,00000	860,00	5 160,00	800-731	RTS 22/I
20	735157261R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 461,00	3 461,00	800-731	RTS 22/I
21	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	800-731	RTS 22/I
22	735171483T00	Těleso trub. Koralux Linear Classic-M KLCM 1500.500, D+M	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
23	735419570T00	Konvektor Koraline LKX 1100/15/13 RAL7016, D+M	ks	1,00000	11 577,00	11 577,00		Vlastní
24	735419572T00	Konvektor Koraline LKX 1400/15/13 RAL7016, D+M	ks	4,00000	13 233,00	52 932,00		Vlastní
25	735421700T00	Konvektor Koraflex Optimal FKO-X 226/19/20 P vč.mřížky, D+M	kus	2,00000	18 900,00	37 800,00		Vlastní
26	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	1,20000	1 254,80	1 505,76	800-731	RTS 22/I
Díl: 799 Ostatní								
27	933T00	Proplach systému ÚT	hod	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
28	957T00	Demontážní práce	hod	12,00000	400,00	4 800,00		Vlastní
29	802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
30	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
31	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	375,00	9 000,00		Vlastní
32	930T00	Vypuštění systému	hod	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
33	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
34	9630T00	Třídění odpadu	hod	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní
35	999T00	Nezmeřitelné práce	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
						44 600,00		

33

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0484	Městys Moravská Nová Ves
O: 01	Ústřední vytápění
R: 01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Celkem							240 899,00

35

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C	
Základní náklady				
Zařízení: Dodávka, Montáž	1 282 328,50	375 458,50		
Nátěry		0,00		
Vzduchotechnická zařízení celkem	1 282 328,50	375 458,50		
Doprava 0,00% z dodávky zařízení	0,00			
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost		0,00	4 584,30	
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00		
Žednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00		
Dodávka celkem, Montážní náklady	1 282 328,50	375 458,50		
Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
Montáž celkem		375 458,50		
Lešení		0,00		
Izolace tepelné		0,00		
Izolace protipožární		0,00		
Izolace protihlukové		0,00		
Základní náklady celkem	1 282 328,50	375 458,50		
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00		
Vedlejší náklady celkem		0,00		
Provozní náklady				
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00		
Kompletační činnost		0,00		
Náklady celkem bez DPH		1 657 787	Kč	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]	
Zařízení 1	772 447,00	91 840,00	2 933,30	
Zařízení 1a	94 790,00	26 572,00	176,00	
Zařízení 2	28 039,50	7 609,50	243,00	
Zařízení 3	7 867,00	2 194,00	49,00	
Zařízení 4	347 291,00	95 084,00	732,00	
Zařízení 5	0,00	0,00	0,00	
Zařízení 6	10 443,00	3 158,00	52,00	
Zařízení 7	11 578,00	3 442,00	61,00	
Zařízení 10	6 938,00	1 837,00	62,00	
Demontáže a přeložky	2 935,00	13 265,00	276,00	
Demontáže	2 920,00	10 220,00	270,00	
Přeložky	15,00	3 045,00	6,00	
Ostatní náklady	0,00	130 457,00	0,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zařízení 1								
	VĚTRÁNÍ OBŘADNÍ SINĚ								
	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA								
1.01	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM ZZT	ks	1,00	407 838,00	407 838,00	29 824,00	29 824,00	437 662,00	437 662,00
	Dodáno v rozloženém stavu, smontováno na místě instalace								
	VZT jednotka s rekuparací a elektrickým ohřevem								
	stojaté parapetní, vnitřní provedení								
	vč. kompletního systému měření a regulace, ovladače								
	Přívod:								
	V= 3.250 m3/hod, p=300Pa								
	Odvod:								
	V= 3.250 m3/hod, p=250Pa								
	VZT jednotka obsahuje:								
	Přívodní ventilátor s EC motorem - 400V, 2,5 kW								
	Odsávací ventilátor s EC motorem - 400V, 2,5kW								
	Filtr čerstvého vzduchu F7								
	Filtr odváděného vzduchu M5								
	Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 89% (1:1)								
	Obtok rekuperátoru								
	Elektrický ohřevač 7,2kW, 400V, provozní 3,0kW								
	Přímý chladič s eliminátorem kapek 20kW (provozní 14kW)								
	Chladič 4-taď pro chladiivo R410a, Výpař teplota 10°C								
	Směšovací komora s klapkou (plynulá regulace dle CO2)								
	Pružné manžety- 4x								
	Uzavírací klapky se servopohony - 2x								
	Kompletní systém měření a regulace vč. rozváděče a ovladače								
	a čidla CO2, regulace na konstantní průtok								
	Maximální rozměry: 2300x1800x775 (d x š x v)								
	Vyhovuje ERP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)								
	vč. podstavného rámu popř. nohou								
	Akustika: maximální akustický výkon do výtlaku = 92 / 59 dB(A) (přívod/odvod)								
	maximální akustický výkon do sání = 64 / 61 dB (A) (přívod/odvod)								
	Akustický tlak do okolí: 52 dB (A) (přes plášť) v 3m								
1.01.1	ŠEFMONTÁŽ VZT JEDNOTKY	ks	1,00	20 650,00	20 650,00	5 200,00	5 200,00	25 850,00	25 850,00
	KABELÁŽE								
1.01.a	Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti	sa	1,00	5 745,00	5 745,00	3 800,00	3 800,00	9 545,00	9 545,00
	NASÁVACÍ KUS ŠIKMÝ ALP								
1.02	Šikmý sací kus 45°, se sítlem	ks	1,00	3 050,00	3 050,00	1 127,00	1 127,00	4 177,00	4 177,00
	BUNKOVY TLUMIC HLUKU								
	s děrovaným plechem								

1.03	Buňka 250x500x1500, 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	18,00	1 734,00	31 212,00	588,00	10 584,00	2 322,00	41 796,00
	POŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ								
1.04	PKT 400x400, odolnost 90 minut	ks	2,00	3 654,00	7 308,00	1 088,00	2 176,00	4 742,00	9 434,00
	Ovládání tepelní a ruční, 2x koncový spínač								
1.05	TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ								
1.05.1	Textilní vyústka D=300, L=13m	ks	1,00	12 180,00	12 180,00	3 658,00	3 658,00	15 838,00	15 838,00
	Spojováno zipem, průtok 1625 m3/hod, přetlak 100Pa								
	vč. vyztužujících obručí hliníkových								
	Tkanina PMS-100% polyester, pratečná, barva šedá								
	mikroperforace 150°, nerezový připojovací pásek								
	vč. montážního materiálu (lanka, zámký, napínáky, apod.)								
1.05.2	Textilní vyústka D=300, L=13m	ks	1,00	12 180,00	12 180,00	3 653,00	3 658,00	15 838,00	15 838,00
	Spojováno zipem, průtok 1625 m3/hod, přetlak 100Pa								
	vč. vyztužujících obručí hliníkových								
	Tkanina PMS-100% polyester, pratečná, barva šedá								
	mikroperforace 150°, nerezový připojovací pásek								
	vč. montážního materiálu (lanka, zámký, napínáky, apod.)								
	KRYCÍ MŘÍŽKA TAHOKOV								
1.06	KM 1000x500 Bílá	ks	1,00	1 835,00	1 835,00	353,00	353,00	2 188,00	2 188,00
	HLAVICE VÝFUKOVÁ ČTYŘHRANNÁ								
1.07	Hlavice čtyřhranná 400x400	ks	1,00	3 009,00	3 009,00	1 033,00	1 033,00	4 042,00	4 042,00
	ČTYŘHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.								
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
1.20	do obvodu 3500 10% tvarovek	bm	1,00	1 176,00	1 176,00	929,00	929,00	2 105,00	2 105,00
1.20	do obvodu 2630 40% tvarovek	bm	1,00	888,00	888,00	759,00	759,00	1 647,00	1 647,00
1.20	do obvodu 1890 40% tvarovek	bm	1,00	730,00	730,00	546,00	546,00	1 276,00	1 276,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břítové těsnění)								
1.30	do průměru 400 40% tvarovek	bm	6,00	803,00	4 818,00	539,00	3 234,00	1 342,00	8 052,00
	ČTYŘHRANNE POTRUBÍ ALP.								
	Z DESEK S INTEGRÁLNÍ IZOLACÍ								
	tl. 30mm								
	VZT potrubí ve strojovně, čerstvý vzduch								
1.40	do obvodu 2630 40% tvarovek	bm	23,00	4 628,00	106 444,00	683,00	15 709,00	5 311,00	122 153,00
1.40	do obvodu 1890 30% tvarovek	bm	5,00	1 213,00	6 065,00	491,00	2 455,00	1 704,00	8 520,00
	TEPELNĚ IZOLACE POTRUBÍ DLE								
	OZNAČENÍ NA VÝKRESU:								
	IZOLACE POTRUBÍ DESKOU								
	Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP								
	AL FOLIÍ NA TRNÝ								
1.60	tl. 60 mm	m2	36,00	586,00	21 096,00	10,00	360,00	596,00	21 456,00
	Izolováno VZT potrubí mimo strojovnu a větraným prostorem								

	PROTIPOZ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN. PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ									
1.61	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	112,00	625,00	70 000,00	10,00	1 120,00	635,00		71 120,00
	TEPELNÁ IZOLACE S UZAVŘENÝMI PÓRY									
1.62	Teplná izolace š=100 cm, t=10 mm + samolep	bm	2,00	855,00	1 710,00	10,00	20,00	865,00		1 730,00
	prostupý stavebními konstrukcemi, vysoký difúzní odpor									
	KRYTÍ IZOLACE									
1.63	Krytí izolace odolnou folií	m2	10,00	664,00	6 640,00	10,00	100,00	674,00		6 740,00
	obalena izolace ve venkovním prostředí									
	KRYTÍ IZOLACE									
1.64	Krytí izolace folií v bílé barvě	m2	32,00	664,00	21 248,00	10,00	320,00	674,00		21 568,00
	Opatřena veškerá pohledová izolace v m.č. 303									
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL									
1.90	Montážní materiál	kg	250,00	106,50	26 625,00	19,50	4 875,00	126,00		31 500,00
	Zařízení 1 - celkem				772 447,00		91 840,00			864 287,00
	Zařízení 1a									
	ZDROJ CHLADU PRO VĚTRÁNÍ OBŘADNÍ SÍŇ									
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA, INVERTER									
1a.01	Kondenzační jednotka Qch=13.4kW, QI=15.5kW	ks	1,00	69 258,00	69 258,00	8 359,00	8 359,00	77 617,00		77 617,00
	Chladivo R32									
	Využití i jako zdroj tepla pro VZT									
	Rozměry 940x320x998 mm (š x h x v)									
	akustický tlak v 3m 59dB(A)									
	Příkon 4,5kW, 400V, max. proud 14A									
	Cu 10/16									
	Max. délka Cu - 50m, max. převýšení 30m									
	ŘÍZENÍ									
1a.02	Řídicí DX modul	ks	1,00	8 005,00	8 005,00	1 950,00	1 950,00	9 955,00		9 955,00
	KABELÁŽE									
1a.02a	Prokabelování řídicího modulu DX s VZT	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	650,00	650,00	3 150,00		3 150,00
	ŘÍZENÍ									
1a.03	Celoroční provoz	ks	1,00	650,00	650,00	2 600,00	2 600,00	3 250,00		3 250,00
	VYTÁPĚNÍ									
1a.04	Topný kabel samoregulační min. 3m (20W/m)	ks	1,00	2 637,00	2 637,00	273,00	273,00	2 910,00		2 910,00
	pro celoroční provoz									
	PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM									
1a.30	Cu propojení 10/16 mm. vč. komunikace, izolace, lišty	bm	20,00	354,00	7 080,00	585,00	11 700,00	939,00		18 780,00
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL									
1a.90	Montážní materiál	kg	20,00	106,50	2 130,00	19,50	390,00	126,00		2 520,00

[illegible]

2.62	Tepelná izolace š=100 cm, t=10 mm + samolep prostory stavebními konstrukcemi, vysoký difúzní odpor KRYTÍ IZOLACE	bm	1,00	855,00	855,00	10,00	865,00	865,00	
2.63	Krytí izolace odolnou folii obalena izolace ve venkovním prostředí MONTÁŽNÍ MATERIÁL	m2	2,00	664,00	1 328,00	10,00	674,00	1 348,00	
2.90	Montážní materiál Zařízení 2 - celkem	kg	15,00	106,50	1 597,50	19,50	292,50	1 890,00	
				28 039,50	7 609,50			35 649,00	
	Zařízení 3								
	VĚTRÁNÍ SKLADU MOBILIÁŘE DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ								
3.01	D=100, Víceotáčkový ventilátor V=100m3/hod, dp=60 Pa Akustický tlak 3m - max. 40dB(A) TALÍŘOVÝ VENTIL	ks	1,00	2 463,00	2 463,00	729,00	3 192,00	3 192,00	
3.02	D 100 V= 50m3/hod, pro odvod SAMOCINNÁ ZPĚTNÁ Klapka MOTYLKOVÁ <i>/pozink. plech/</i>	ks	2,00	248,00	496,00	34,00	282,00	564,00	
3.03	D=100, Těsná OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMIČÍ (Hluková izolace 25mm)	ks	1,00	299,00	299,00	71,00	370,00	370,00	
3.10	D 102, balení po 10 m KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břítové těsnění) do průměru100 30% tvarovek TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY	m	5,00	149,00	745,00	53,00	265,00	1 010,00	
3.30		bm	5,00	368,00	1 840,00	177,00	885,00	545,00	2 725,00
2.60	tl. 60 mm MONTÁŽNÍ MATERIÁL	m2	2,00	586,00	1 172,00	10,00	20,00	596,00	1 192,00
3.90	Montážní materiál Zařízení 3 - celkem	kg	8,00	106,50	852,00	19,50	156,00	126,00	1 008,00
				7 867,00	2 194,00			10 061,00	
	Zařízení 4								
	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ 1. A 2. NP VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA, VRF S FUNKCÍ TEPELNÉHO ČRPADLA								
4.01	Kondenzační jednotka Qch=22kW, Qt=25kW Chladivo R410a Rozměry 1080x480x1428 mm (š x h x v)	ks	1,00	116 211,00	116 211,00	17 862,00	134 073,00	134 073,00	

[illegible]

42

[illegible]

43

7.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO (břítové těsnění) do průměru 100 30% tvarovek TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKUKOVOU IZOLACÍ S AI POLEPEM	bm	12,00	368,00	4 416,00	177,00	2 124,00	545,00	6 540,00
7.60	Kaučuk tl 10 mm s AI polepem a samolepem izolováno VZT potrubí mezi krovky a prostory stěnami MONTÁŽNÍ MATERIÁL	m2	3,00	626,00	1 878,00	10,00	30,00	636,00	1 908,00
7.90	Montážní materiál Zařízení 7 - celkem	kg	10,00	106,50	1 065,00	19,50	195,00	126,00	1 250,00
					11 578,00		3 442,00		15 020,00
	Zařízení 10								
	NÁHRADA PONÍČENÉ VZT								
	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ								
10.03	D 100 žaluz.klapka-bílá	ks	3,00	515,00	1 545,00	31,00	93,00	546,00	1 638,00
10.04	D 125 žaluz.klapka-bílá	ks	2,00	529,00	1 058,00	37,00	74,00	566,00	1 132,00
	OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ (Hluková izolace 25mm)								
10.10	D 102, balení po 10 m	m	5,00	149,00	745,00	53,00	265,00	202,00	1 010,00
10.11	D 127, balení po 10 m	m	10,00	146,00	1 460,00	61,00	610,00	207,00	2 070,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
10.30	do průměru 140 40% tvarovek	bm	3,00	426,00	1 278,00	213,00	639,00	639,00	1 917,00
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL								
10.90	Montážní materiál Zařízení 10 - celkem	kg	8,00	106,50	852,00	19,50	156,00	126,00	1 008,00
					6 938,00		1 837,00		8 775,00
	Demontáže a přeložky								
	Demontáže stávajících poškozených elementů								
	Demontáže								
	Vč. odsátí chladiva								
	VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA								
D.01	Kondenzační jednotka	ks	3,00	600,00	1 800,00	1 560,00	4 680,00	2 160,00	6 480,00
	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA								
D.02	Vnitřní nástěnná jednotka	ks	6,00	185,00	1 110,00	775,00	4 650,00	960,00	5 760,00
	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ								
D.03	D 100 žaluz.klapka-bílá	ks	3,00	1,00	3,00	59,00	177,00	60,00	180,00
D.04	D 125 žaluz.klapka-bílá	ks	2,00	1,00	2,00	59,00	118,00	60,00	120,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
D.05	do průměru 100 30% tvarovek	bm	5,00	1,00	5,00	119,00	595,00	120,00	600,00
	vč. ohebných hadic								
	Demontáže - celkem				2 920,00		10 220,00		13 140,00
	Přeložky stávajících funkčních elementů								

Přeložky									
VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ									
D.10	Potrubní ventilátor	ks	3,00	5,00	15,00	1 015,00	3 045,00	1 020,00	3 060,00
	Přeložky - celkem				15,00		3 045,00		3 060,00
	Demontáže a přeložky - celkem				2 935,00		13 265,00		16 200,00
Ostatní náklady									
SAZBY									
N.01	Zvedací mechanismy, jeřáb + plošina	ks	1,00		0,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00
N.02	Lešení	ks	1,00		0,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00
N.03	Doprava	ks	1,00		0,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
N.04	Vnitrostavěbní přesuny	ks	1,00		0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00
N.05	Přidružené a pomocné výkony (blíže nespécifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)	ks	1,00		0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
N.06	Proškolení obsluhy	ks	1,00		0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00
N.07	Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.)	ks	1,00		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
N.08	Komplexní zkoušky + zaregulování	ks	1,00		0,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00
N.09	Kompletační činnosti	ks	1,00		0,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00
N.10	Generální zařízení staveniště	ks	1,00		0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00
N.11	Provozní vlivy	ks	1,00		0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00
N.12	Ekologická likvidace demontovaného zařízení	ks	1,00		0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00
N.13	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00		0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
N.14	Autorský dozor	ks	1,00		0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
N.15	Předávací dokumentace (návozy, fotodokumentace, ...)	ks	1,00		0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
N.16	Projekt skutečného provedení stavby	ks	1,00		0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00
N.17	Ostatní dokumenty nutné k uvedení díla do provozu (dle specifikace zadavatele stavby)	ks	1,00		0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	Ostatní náklady - celkem				0,00		130 457,00		130 457,00

CELKEM

1 657 787,00

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OC

Zakázka číslo: 220510
Název: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi; D.4.5 Silnoproud
D.4.5.2 Výkazy výměr - silnoproud
Investor: Městys Moravská Nová Ves; nám. Republiky 107,
69155 Moravská Nová Ves

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21.00
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	361 311,85	
2.	C21M - Elektromontáže - MATERIÁL	502 457,61	
3.	vrtvy, šrouby, matice, hmoždinky, přichytky, podložky, sádra	1,00	
4.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	1 268,02	
5.	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	20,29	
6.	C46M - Zemní práce - MATERIÁL	1,23	
7.	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	55 304,00	
8.	Přesun dodávek 1,00%		
	CELKEM URN	920 364,00	
B.	HZS		
9.	Hodinová zúčtovací sazba	57 400,00	
	CELKEM HZS	57 400,00	
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
10.	Dodávka zařízení (specifikace)	183 697,00	
11.	Doprava dodávek 5,20%	1,00	
	CELKEM DODÁVKY	183 698,00	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
12.	zařízení staveniště	1,00	
	CELKEM VRN	1,00	
Σ	REKAPITULACE CELKEM	1 161 463,00	

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	1 161 463,00	243 907,23	1 405 370,23
Celkem:			

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny

 vypracoval: Ing. Josef Hájek
 e-mail: ing.hajek@seznam.cz
 telefon: 776 898 887
 dne: 19.07.2022

 www.ELEKTROATELIER.cz
**PROJEKCE ELEKTRO
A HROMOSVODŮ**
 Ing. Josef Hájek
 Mikulovská 604, 691 42 VALTICE
 tel.: +420 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO)	42,25	55,00	m	2 323,75
2	210010007	trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchytkách	39,50	16,00	m	632,00
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtní otvoru ve	74,95	60,00	ks	4 497,00
4	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtní otvoru ve	74,95	110,00	ks	8 244,50
5	210010302	krabice přístrojová zapuštěná kruhová KU,KI, KPR do sádkartonu a dřeva	76,17	25,00	ks	1 904,25
6	2100105020	osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení	38,60	400,00	ks	15 440,00
7	2100105021	osazení bezšroubové svorky do 5x6 vč. zapojení	38,60	20,00	ks	772,00
8	210010503	krabicová svorka do 16mm2 vč. zapojení; 12-polová	58,90	1,00	ks	58,90
9	2100105120	montáž bezhalogenové kabelové příchytka distanční, hmoždinka	16,10	300,00	ks	4 830,00
10	210010514	kovový držák svazkový pro max. 15 kab.3x1,5;kovové ucho	16,10	150,00	ks	2 415,00
11	210010603	kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu	1 610,00	4,00	ks	6 440,00
12	2100106056	sádra stavební	27,50	25,00	kg	687,50
13	210020302	kabelový žlab drátěný 50x 50mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	188,85	100,00	m	18 885,00
14	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	21,60	277,00	ks	5 983,20
15	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	24,40	30,00	ks	732,00
16	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	35,20	46,00	ks	1 619,20
17	210100004	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	76,90	12,00	ks	922,80
18	210100200521	kabelová komora+víko třídy A15kN;d680 x 712mm:vodotěsná	123,00	1,00	ks	123,00
19	210110071	PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A ; 180°-360°/ 90° sférický nástěnný/rohový /stropní	162,90	12,00	ks	1 954,80
20	210110072	časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače; SMR-T či SMR-B	130,30	4,00	ks	521,20
21	210110083	sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N	171,90	1,00	ks	171,90
22	2101105311	montáž regulátoru osvětlení DALI + točítka; AC 230V /10A	370,90	2,00	ks	741,80
23	210110562	požární tlačítka červené za sklem, max.4 kontakty,IP55, např. GEWISS/total STOP	370,90	1,00	ks	370,90
24	210120471	jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče 10/15kA	243,65	1,00	ks	243,65
25	210190003	demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	498,00	8,00	ks	3 984,00
26	210190003	montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacení a vvrobit přesně dle výkresové dokumentace	498,00	3,00	ks	1 494,00
27	210190011	montáž ovládací-ŘÍDÍČ JEDNOTKY,pro okna	796,80	1,00	ks	796,80
28	210190031	montáž rozvaděče RE typ ER212 či EP212+100; elektroměrový 3x80A přímý / 2 tarif	1 860,00	1,00	ks	1 860,00
29	21019010111	zás.skříň 40A;max.3x230V;2x32A/400V, chránič + jističe.16kA;IP54,rukojeť	860,00	2,00	ks	1 720,00
30	210200005	LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní včetně zdroje do 120W,nástěnné :IP44 až IP65,do průměru 800mm	458,00	36,00	ks	16 488,00
31	210200016	LED svítidlo opálové nástěnné,IP44-54-65; do 100W/230V::3000K;není DALI	458,00	54,00	ks	24 732,00
32	210200016	LED svítidlo opálové nástěnné,IP44-54-65; do 100W/230V;DALI:3000K	458,00	16,00	ks	7 328,00
33	210202005	venkovní LED svítidlo přisazené na stěnu ,IP44-66; do 100W/230V AC	458,00	3,00	ks	1 374,00
34	210203001	svítidlo nástěnné /stropní LED nouzové SE/1-3hodiny.IIP65 .3W:universální	458,00	15,00	ks	6 870,00

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

35	210203203	demontáž svítidla - stropní /stěnové do 100W/230V AC	230,00	20,00	ks	4 600,00
36	2102203021	hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu / MET	176,80	2,00	ks	353,60
37	210220321	svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásku Cu a nerez ,2 x 50cm	176,80	10,00	ks	1 768,00
38	210220322	zemní šroub na ocelové konstrukce; vodič do 16mm2	176,80	4,00	ks	707,20
39	210800547	CY 6mm2 (H07V-U) či CXKH-R 1 x 6mm2; zelenožlutý (PU)	38,85	50,00	m	1 942,50
40	210800549	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo CXKH-R 1 x 16mm2 zž	38,85	32,00	m	1 243,20
41	210802159	CMSM 3Cx1.5mm2 (CMSM 3G1.5) (PU)	38,85	10,00	m	388,50
42	210802168	CMSM 5Cx1mm2 (CMSM 5G1) (PU)	38,80	20,00	m	776,00
43	210802471	CGSG 5Cx10mm2 (H05RR-F 5G10) (PU)	54,30	4,00	m	217,20
44	210803087	PraflaGuard F 2x2x0,5 funkční při požáru	54,30	30,00	m	1 629,00
45	21080308710	1-CXKH-R 3x1.5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	54,30	1480	m	80 364,00
46	21080308711	1-CXKH-R 3x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	54,30	730,00	m	39 639,00
47	21080308712	1-CXKH-R 5x1,5mm2;5x2,5mm2;5x4; pož.odolnost B2ca S1 d0	54,30	220,00	m	11 946,00
48	210803095	1- CXKH-R 5C x 10mm2 CXKH-R 5Cx6 ; CXKH-R 5J16:B2ca s1d0 bezhalogenový kabel	54,30	48,00	m	2 606,40
49	210803095	1- CXKH-R 5C x 4mm2 , 5C x 6 mm2 ; 5Cx10; B2ca s1d0 bezhalogenový kabel	54,30	26,00	m	1 411,80
50	210810055	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	38,85	14,00	m	543,90
51	210810109	CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 1kV (PU)	54,30	14,00	m	760,20
52	210860222	JYTY 4x1mm2; JYTY 2x1mm2; s Al laminovanou folií (PU)	38,85	20,00	m	777,00
53	210900606	automatický osoušeč rukou 1,1kW/230V ,IP23,antivandal tryskový	680,00	2,00	ks	1 360,00
54	215012220	lišta vkladací 40x40mm; 40 x 20mm, bezhalogenová-HF	58,66	20,00	m	1 173,20
55	215115790	zásuvka 230V,profil 45x45mm / do podlahové krabice či parapetního kanálu /	136,00	24,00	ks	3 264,00
56	2160103310	krabice instalační nástěnná plastová do 105x105mm,IP54 bez svorek	280,00	4,00	ks	1 120,00
57	2160103340	krabice instalační do podlahy kompletní 6 x (45x45) např.KOPOBOX 57+KUP57	460,00	4,00	ks	1 840,00
58	2161100010	spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A KOMPLETNÍ	220,00	20,00	ks	4 400,00
59	2161100020	spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0: tlačítko1/0+ spínač 6 :230V/10A KOMPLETNÍ	220,00	14,00	ks	3 080,00
60	2161112231	montáž zásuvky jednoduché 230V/16A,IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných	340,00	136,00	ks	46 240,00

Montáž celkem: 361 311,85

Celkem za ceník:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21.00%

Celkem:

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1 767,00	0,10	km	176,70
2	460070002	jáma pro zemní komoru např.Elplast SKO-1,d760 x	247,00	1,00	ks	247,00
3	460200161	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v	88,80	2,00	m	177,60
4	460420001	kabel.lože z písku .v rýze 35cm tl.22cm	40,64	5,00	m	203,20
5	460490012	fólie výstražná z PVC šířky do 33cm	9,42	2,00	m	18,84
6	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá	31,22	10,00	m	312,20
7	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	66,24	2,00	m	132,48

Montáž celkem: 1 268,02

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

Celkem za ceník:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21.00%

Celkem:

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	97402-9139	omítka drážky 50x100mm HRUBÁ vč.materiálu	80,00	320,00	m	25 600,00
2	97403-1123	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm pro kabely	91,60	320,00	m	29 312,00
3	97908-1111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	196,00	2,00	t	392,00
Montáž celkem:						55 304,00

Celkem za ceník:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21.00%

Celkem:

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	00831	PIR čidlo 10A /230V AC SFERO 3550	317,00	12,00	ks	3 804,00
2	10.044.220	Sádra PBEG elektrikářská á 25kg	14,79	25,00	KG	369,75
3	10.048.243	CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5)	35,74	14,00	M	500,36
4	10.048.334	Kabel JYTY 401 (4Dx1)	26,73	20,00	M	534,60
5	10.048.827	Kabel H07V-U 16 zž (CY)	72,48	32,00	M	2 319,36
6	10.051.815	total stop Skříň GW 42201 alarm	820,16	1,00	KS	820,16
7	10.052.275	Skříň ER212/KVP7P ;elektroměrový rozváděč	6 577,00	1,00	KS	6 577,00
8	10.061.253	Jistič 80B/3 10kA	4 402,00	1,00	KS	4 402,00
9	10.066.155	Držák DZM 7 ŽŽ	43,13	50,00	KS	2 156,50
10	10.069.937	EP Relé SMR-T supermultifunkční	497,84	4,00	KS	1 991,36
11	10.069.998	Ovladač 3558E-A00651 01	57,41	20,00	KS	1 148,20
12	10.070.000	Ovladač 3558E-A00652 01	72,17	14,00	KS	1 010,38
13	10.070.003	Rámeček 3901F-A00110 01	38,46	39,00	KS	1 499,94
14	10.070.003	Rámeček 3901F-A00110 01	38,46	20,00	KS	769,20
15	10.070.003	Rámeček 3901F-A00110 01	38,46	14,00	KS	538,44
16	10.070.005	Rámeček 3901F-A00120 01	66,02	8,00	KS	528,16
17	10.070.005	Rámeček 3901F-A00120 01	66,02	1,00	KS	66,02
18	10.070.012	Rámeček T 3901F-A00140 01	124,52	20,00	KS	2 490,40
19	10.074.671	Trubka korugovaná,dvojitá;DN 50 rudá,balení	30,81	10,00	M	308,10
20	10.074.905	ELEKTRO Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální s	317,26	2,00	KS	634,52

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

21	10.076.283	Přichytka 2031M/15 kovová-třmen pro 15 kabelů	26,11	150,00	KS	3 916,50
22	10.076.458	ELEKTRO Svorka ZSA 16 zemnicí (bernard svorka)	46,64	10,00	KS	466,40
23	10.076.462	ELEKTRO Svorka HPS-16 průchozí izolovaná	270,00	1,00	KS	270,00
24	10.078.266	bezhalogenová Lišta LHD 40x20 HF HD vkladací,	51,71	20,00	M	1 034,20
25	10.152.116	Krabice 8135 IP54	86,72	4,00	KS	346,88
26	10.549.316	podlahová krabice KUP 57 XX univerzální	1 210,00	4,00	KS	4 840,00
27	10.622.913	drátěný kabelový žlab, 50x50 mm, délka 2 m, M2 galvanický zinek	132,20	100,00	M	13 220,00
28	10.622.927	Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek, 1 ks, ARK-213010	19,60	100,00	KS	1 960,00
29	10.622.931	Držák žlabu DZM 12 GZ, 214120	24,50	50,00	KS	1 225,00
30	10.662.321	BEČOV Konektor IDEAL 76B-6, červený	9,40	20,00	KS	188,00
31	10.706.055	Šroub ZS 10 S (standard) zemnicí	32,80	4,00	KS	131,20
32	10.720.991	1-CXKH-R-J 5x6 B2ca,s1,d0 (5J6)	159,60	26,00	M	4 149,60
33	10.721.944	1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 (5J1,5)	49,90	115,00	M	5 738,50
34	10.721.945	1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d0 (5J2,5)	74,10	105,00	M	7 780,50
35	10.811.814	1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 (3J1,5)	33,00	1 280,00	M	42 240,00
36	10.935.664	Trubka ohebná 1420 průměr 20 320N MONOFLEX černá, balení 50m	9,50	55,00	M	522,50
37	11.085.950	Skříň s chráničem - 632.33222-203F2; 3x230V,2x32A/400V,IP54,rukojeť	5 574,00	2,00	KS	11 148,00
38	11.319.081	Svítlidlo BRSB, 12x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 1200mA	1 882,00	19,00	KS	35 758,00
39	1142075	KABEL PRAFLAGUARD F 2X2X0,5 PH120-R	84,58	30,00	m	2 537,40
40	1181765	KABEL -šňůra gumová H07RN-F 5G10	335,00	4,00	m	1 340,00

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovská 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

41	1210694	KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)	27,30	10,00	m	273,00
42	14014	KV H07V-U 6 ŽLUTOZELENÁ (CY.)	27,16	50,00	M	1 358,00
43	147973	JBE Z 5519E-A02357 01 ZÁS.1NÁS.CLON.,BEZŠ., BÍLÁ/LED.BÍLÁ	175,40	116,00	KS	20 346,40
44	20041	JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1	129,60	6,00	KS	777,60
45	20044	JBT S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6	137,81	14,00	KS	1 929,34
46	20141	JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5	174,90	10,00	KS	1 749,00
47	22013	KV CMSM 5G X 1	35,63	20,00	M	712,60
48	34988087	JBE Z 5599E-A02357 01 ZÁS.1NÁS.,PŘEP.OCHR.,CLON.,BEZŠ.,BÍLÁ/LED.BÍL	1 155,70	20,00	KS	23 114,00
49	34989468	JB Z 5595N-C02357 R1 ZÁS.PŘEP.OCHR., PROFIL 45.VEST.KARMÍN.	1 165,70	4,00	KS	4 662,80
50	35998206	PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M	19,30	10,00	KS	193,00
51	38998501	EST G GW74201 KONTAKT 1NO, 3A, ZEL.	262,50	2,00	KS	525,00
52	4015	KRABICE KPR 68 73X66MM	36,44	60,00	KS	2 186,40
53	40995663	TRUBKA PEVNÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ	18,10	16,00	M	289,60
54	41991561	PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ	4,00	16,00	KS	64,00
55	44444	JBT S 3425A-0344 B SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., TANGO, BÍLÁ	528,35	1,00	KS	528,35
56	47233	značkové LED svítidlo nástěnné venkovní 96273.6W/IP44.patina Cu	1 173,00	3,00	ks	3 519,00
57	57047	JB Z 5525N-C02347 B ZÁSUVKA PROFIL 45.VEST.,16A,BÍLÁ	86,90	20,00	KS	1 738,00
58	70992041	RÁM PODLAHOVÝ KOPOBOX 57;podlahová krabice pro přístroje 45x45mm	1 945,70	4,00	KS	7 782,80

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

59	80970616	JBT S 3559-A53345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6+6/0	270,12	4,00	KS	1 080,48
60	80977770	KONEKTOR IDEAL 72B-2,5 STÁČECÍ (TMAVĚ MODRÁ)	3,80	100,00	KS	380,00
61	80977771	BEC KONEKTOR IDEAL 71B-1,5 STÁČECÍ (ŠEDÁ)	3,70	300,00	KS	1 110,00
62	81191668	SVÍTIDLO NOUZ. LED FENIX LXE-1803-CC :3W,universální	615,00	15,00	KS	9 225,00
63	81262594	KRABICE KP 68 73X42MM	8,32	110,00	KS	915,20
64	81285385	JB S 6599-0-2988 PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO DALI . 2CKA006599A2988	4 219,00	2,00	KS	8 438,00
65	81758715	KV CXKH-R-J 3X2,5 B2S1D0	41,20	730,00	M	30 076,00
66	81766883	KV CXKH-R-O 3X1,5 B2S1D0	32,00	200,00	M	6 400,00
67	81891899	KRABICE KUL 68-45/LD2_NA + VÍČKO 73X45MM DUTÉ STĚNY	57,53	25,00	KS	1 438,25
68	90001	kopaný písek	520,00	0,39	m3	202,80
69	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel	3,60	2,00	m	7,20
70	99017023	KV CYKY-J 4 X 25 (B)	484,50	14,00	M	6 783,00
71	BRSB3KO375V2/ND/2000	Svítidlo BRSB, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm. 500mA	1 525,00	17,00	ks	25 925,00
72	CSCXKJ510G	Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 B2S1d0	125,00	48,00	m	6 000,00
73	JAB03317	Kryt 3294E-A00123 01 stmívace bílá/ledová bílá	138,33	2,00	ks	276,66
74	KX5000M4KO/DALI	LED svítidlo KX 5000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 1050mA	2 800,00	16,00	ks	44 800,00
75	MDS01000110	Svítidlo LED KX4000M4KO/ND 3000K 1210mm 3600lm 25W IP54	2 100,00	54,00	ks	113 400,00
76	OBO00290	Přichytka 3040 LGR (6-16) 2105012 bezhalogenová	9,90	300,00	ks	2 970,00

Základ 21,00% DPH:

502 457,61

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

Celkem za materiály:

Cena: Kč

Základ 21,00%

Prořez 5,00%

Základ DPH

Základ 21,00%

Celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	00970	rozdávěč R2 ,40A/6kA nacenit a vyrobit přesně	40 720,00	1,00	ks	40 720,00
2	00978	rozdávěč RH ;80A/6kA/EI30DP1 ; nacenit a vyrobit	62 339,00	1,00	ks	62 339,00
3	11008	rozdávěč R1,40A/6kA ,EI30DP1;nacenit a vyrobit	52 648,00	1,00	ks	52 648,00
4	21856	vodotěsná komora SKO-1-PE,d680x712mm	6 250,00	1,00	ks	6 250,00
5	21857	víko komory třídy A 15kN;typ Z600/DN 624-PE	1 500,00	1,00	ks	1 500,00
6	32902	aut.osoušeč rukou tryskový 1,1kW/230V	10 120,00	2,00	ks	20 240,00
Základ 21,00% DPH:						183 697,00

Celkem za dodávky:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21,00%

Celkem:

Investor: Městys Moravská Nová Ves;nám.Republiky 107,
69155 Moravská Nová Ves

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	2101000100	provozní a technické zajištění	300,00	25,00	hod.	7 500,00
2	210100210	demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky	300,00	35,00	hod.	10 500,00
3	210100211	zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru	300,00	20,00	hod.	6 000,00
4	210100220	elektroinstalace podlahových krabic	400,00	6,00	hod.	2 400,00
5	210100221	likvidace elektroodpadu	300,00	10,00	hod.	3 000,00
6	2101002211	montáž ovládacího prvku;přepínače,spínače,točítka	400,00	8,00	hod.	3 200,00
7	210100222	montáž detektoru kouře, či deště	400,00	2,00	hod.	800,00
8	210100226	napojení servopohonu AC/DC 24-AŽ 230V	400,00	3,00	hod.	1 200,00
9	210100302	nastavení osvětlovací soustavy,DALI regulace	400,00	2,00	hod.	800,00
10	210900150	Revize elektro výchozí	400,00	30,00	hod.	12 000,00
11	210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	400,00	25,00	hod.	10 000,00
Základ 21,00% DPH:						57 400,00

Celkem za práci v HZS:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21,00%

Celkem:

1 161 438,48

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

Zakázka číslo: 220511

Název: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi; D.4.7 Hromosvod a uzemnění

D.4.7.4 Výkazy výměr / Hromosvod a uzemnění

Investor: Městys Moravská Nová Ves; nám. Republiky 107,
69155 Moravská Nová Ves**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21.00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	32 399.30	
2.	C21M - Elektromontáže - MATERIÁL	25 908.26	
3.	vruty, šrouby, matice, hmoždinky, příchytky, podložky, sádra	1.34	
4.	C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	6 756.00	
5.	Podíl přidružených výkonů 1.60% z C46M	108.10	
	CELKEM URN	65 173.00	
B.	HZS		
6.	Hodinová zúčtovací sazba	4 000.00	
	CELKEM HZS	4 000.00	
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7.	zařízení staveniště	1.00	
	CELKEM VRN	1.00	
Σ	REKAPITULACE CELKEM	69 174,00	

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21.00%	69 174.00	14 526.54	83 700.54
Celkem:			

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny

vypracoval: Ing. Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz
telefon: 776 898 887
dne: 10.07.2022**www.ELEKTROATELIER.cz**
**PROJEKCE ELEKTRO
A HROMOSVODŮ**
Ing. Josef Hájek
Mikulovská 604, 691 42 VALTICE
tel.: +420 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojiů: 0.62ka/m	52,86	55,00	m	2 907,30
2	210220101	svodové vodiče AlMgSi d 8mm včetně podpěr; 0.135ka/m	200,00	100,00	m	20 000,00
3	210220213	jímací tyč 1m / d10mm na hřeben+ podpěra PV15	208,00	2,00	ks	416,00
4	210220221	JR1,5 jímací tyč 1,5m délky na dvojitém držáku - upevnění na hřeben	572,00	2,00	ks	1 144,00
5	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ	107,00	18,00	ks	1 926,00
6	2102203011	svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + označení svodu	107,00	4,00	ks	428,00
7	2102203021	hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu / MET	151,00	2,00	ks	302,00
8	210220361	tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m	624,00	7,00	ks	4 368,00
9	210220401	výstražná tabulka u svodu - smalt/umělá hmota/ samolepka :Pozor blesk !	77,00	4,00	ks	308,00
10	210220573	gumoasfalt - nátěr - izolace svodu od SZ k uzemnění : včetně materiálu	120,00	5,00	ks	600,00
Montáž celkem:						32 399,30

Celkem za ceník:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21.00%

Celkem:

C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1 796,00	1,00	km	1 796,00
2	460200161	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v	88,80	32,00	m	2 841,60
3	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	66,20	32,00	m	2 118,40
Montáž celkem:						6 756,00

Celkem za ceník:

Cena: Kč

Základ DPH

Základ 21.00%

Celkem:

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	10.046.539	Svorka SJ02b, materiál:FeZn	54,12	7,00	KS	378,84
2	10.046.555	Podpěra PV 15/Pv/P50 posuvná 240-420	67,55	26,00	KS	1 756,30
3	10.046.728	Podpěra PV 11c vedení pod tašky, materiál:FeZn	58,15	44,00	KS	2 558,60
4	10.056.264	Svorka ST N na okapové svody, materiál:nerez	78,30	21,00	KS	1 644,30
5	10.061.286	Svorka SOc N na okapové žlaby, materiál:nerez	47,21	4,00	KS	188,84
6	10.074.905	ELEKTRO Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální s krytem	318,00	2,00	KS	636,00

55

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

 mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

zpracováno programem OCEP

7	10.554.880	Svorka SU N univerzální, materiál:nerez	50,66	2,00	KS	101,32
8	10.945.538	D-N Podpěra 123116 dvojítá	1 495,00	2,00	KS	2 990,00
9	11.348.893	Tabulka BT S A5 bezpečnostní, samolepka	6,00	4,00	KS	24,00
10	2733	H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	82,07	34,10	KG	2 798,59
11	2746	TYČ ZEMNICÍ ZT2,0	983,00	7,00	KS	6 881,00
12	34989286	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ	3,00	4,00	KS	12,00
13	34999157	SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ	69,48	4,00	KS	277,92
14	40990704	SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ	48,63	14,00	KS	680,82
15	52995442	H DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI MĚKKÝ BAL.20KG (0.135KG/M) (T/4)	222,81	13,50	KG	3 007,94
16	600601	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU UZEMNĚNÍ	3,00	4,00	KS	12,00
17	81267416	TYČ JÍMACÍ JRPV15 ALMGSI 1M NA HŘEBENÁČE	132,90	2,00	KS	265,80
18	81279269	TYČ JÍMACÍ JR1,5 18/10T ALMGSI TRUBKA	429,00	2,00	KS	858,00
19	81880241	SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1E N NEREZ	105,00	2,00	KS	210,00
20	81999506	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA	4,00	8,00	KS	32,00
21	891588	PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST (NÁHRADA OBO 5207487)	66,00	9,00	KS	594,00

Základ 21,00% DPH: 25 908,26

Celkem za materiály:

Cena: Kč

Základ 21.00%

Prořez 5.00%

Základ DPH
Základ 21.00%
Celkem:

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER**Mikulovská 604, 691 42 Valtice****mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz**

zpracováno programem OCEP

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]	
1	210100200	vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě	400,00	1,00	hod.	400,00	
2	210900150	Revize elektro výchozí	400,00	5,00	hod.	2 000,00	
3	210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	400,00	4,00	hod.	1 600,00	
						Základ 21,00% DPH:	4 000,00
Celkem za práci v HZS:							
Cena:		Kč					
		Základ DPH					
Základ 21.00%							69 063,56
Celkem:							

Soupis prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce obecního úřadu v Moravské Nové Vsi						
				Materiál	Montáž	Celková cena
				CZK	CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž					
	Materiál celkem			95 085 Kč		
	Montáž celkem				99 390 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					194 475 Kč
	Elektrická zabezpečovací signalizace					
	Materiál celkem			79 438 Kč		
	Montáž celkem				48 500 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					127 938 Kč
	Průmyslová televize					
	Materiál celkem			38 525 Kč		
	Montáž celkem				22 600 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					61 125 Kč
	Aktivní Prvky					
	Materiál celkem			239 931 Kč		
	Montáž celkem				26 800 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					266 731 Kč
	Hrubé rozvody					
	Materiál celkem			99 482 Kč		
	Montáž celkem				211 010 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					310 492 Kč
	CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY					
	Materiál celkem			552 461 Kč		
	Montáž celkem				408 300 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					960 761 Kč

Strukturovaná kabeláž

Soupis prací, dodávek a služeb							
Rekonstrukce obecního úřadu v Moravské Nové Vsi							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
Strukturovaná kabeláž							
Zařízení							
1	Rozvaděč stojanový 42U, 800x1000mm,	1	ks	19 921,00	19 921,00 Kč	1 200,00	1 200,00 Kč
2	Ventilační jednotka univerzální, 4 ventilátory, se zabudovaným termostatem	1	ks	4 696,00	4 696,00 Kč	400,00	400,00 Kč
3	Patch panel: 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou	3	ks	330,00	990,00 Kč	120,00	360,00 Kč
4	Optická vana kompletní pro 24x SC Simplex, včetně kazety, ochrany svárů, Pigtailu	2	ks	2 000,00	4 000,00 Kč	5 000,00	10 000,00 Kč
5	Keystone CAT6 UTP RJ45	42	ks	40,00	1 680,00 Kč	75,00	3 150,00 Kč
6	Konektor RJ45	8	ks	10,00	80,00 Kč	75,00	600,00 Kč
7	Vyvazovací panel 1U, plastová oka, černý	3	ks	224,00	672,00 Kč	100,00	300,00 Kč
8	Průchozí panel	2	ks	253,00	506,00 Kč	100,00	200,00 Kč
9	Patch kabel: 1G patch kabel CAT6, LSOH 0,5-2m,	60	ks	25,00	1 500,00 Kč	5,00	300,00 Kč
10	Datová zásuvka 2xRJ45, 2xRJ45, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	17	ks	240,00	4 080,00 Kč	180,00	3 060,00 Kč
11	Datová zásuvka 1xRJ45, 2xRJ45, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	2	ks	200,00	400,00 Kč	110,00	220,00 Kč
12	Datová zásuvka modul 22,5x45mm 1xRJ45, Cat.6 - do podlahové krabice - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	16	ks	130,00	2 080,00 Kč	180,00	2 880,00 Kč
13	Napájecí panel 8x230V s přepětovou ochranou	2	ks	725,00	1 450,00 Kč	150,00	300,00 Kč
14	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	15	ks	18,00	270,00 Kč	40,00	600,00 Kč
15	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	20	hod			400,00	8 000,00 Kč
Trasy							
16	Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	3380	m	14,50	49 010,00 Kč	9,00	30 420,00 Kč
17	Univerzální kabel CLT 12vl 9/125 LSOH Eca černý	250	m	15,00	3 750,00 Kč	40,00	10 000,00 Kč
18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	20	hod			480,00	9 600,00 Kč
Ostatní							
19	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu	52	ks			70,00	3 640,00 Kč
20	Měření a kontrola opt. vedení vč. Vyhotovení protokolu	24	ks			140,00	3 360,00 Kč
21	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 200,00	1 200,00 Kč
22	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks			1 200,00	1 200,00 Kč
23	Uklid staveniště	10	hod			400,00	4 000,00 Kč
24	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
25	Doprava	1	kpl			1 800,00	1 800,00 Kč
26	Revize systému	1	kpl			1 600,00	1 600,00 Kč
CELKEM							
Materiál celkem					95 085,00 Kč		
Montáž celkem							99 390,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)							194 475,00 Kč

PZTS

Soupis prací, dodávek a služeb							
Rekonstrukce obecního úřadu v Moravské Nové Vsi							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	PZTS						
	Zařízení						
1	Ústředna PZTS	1	ks	6 656,00	6 656,00 Kč		
2	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů	4	ks	1,00	4,00 Kč		
3	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	16	ks	638,00	10 208,00 Kč		
4	Opticko-kouřový detektor	15	ks	1 373,00	20 595,00 Kč		
5	Tlačítko červené NO/NC bez aretace, prolamovací	3	ks	998,00	2 994,00 Kč		
6	GSM systémový komunikátor	1	ks	3 410,00	3 410,00 Kč		
7	Klávesnice LCD, dva řádky	3	ks	2 740,00	8 220,00 Kč		
8	Ethernetový modul pro dálkový přístup	1	ks	1,00	1,00 Kč		
9	VRLA Akumulátor 12V/7Ah	1	ks	450,00	450,00 Kč		
10	Ostatní pomocné montážní práce	15	hod			700,00	10 500,00 Kč
	Trasy						
11	kabel PRAFlaCom® F B2ca s1d0 3x2x0,8	850	m	22,00	18 700,00 Kč	13,00	11 050,00 Kč
12	Instalační kabel CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1	350	m	22,00	7 700,00 Kč	13,00	4 550,00 Kč
13	Drobný montážní materiál	1	kpl	500,00	500,00 Kč		
14	Nespecifikované pomocné montážní práce	15	hod			480,00	7 200,00 Kč
	Ostatní						
15	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 200,00	1 200,00 Kč
16	Programování zařízení, oživení, nastavení	1	kpl			3 600,00	3 600,00 Kč
17	Uklid staveniště	15	hod			400,00	6 000,00 Kč
18	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
19	Doprava	1	kpl			1 800,00	1 800,00 Kč
20	Revize systému	1	Kpl			1 600,00	1 600,00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				79 438,00 Kč		
	Montáž celkem						48 500,00 Kč
	Konečná cena (bez DPH)						127 938,00 Kč

Průmyslová televize

Soupis prací, dodávek a služeb							
Rekonstrukce obecního úřadu v Moravské Nové Vsi							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž-celkem CZK
Průmyslová televize							
Zařízení							
1	Switch 16 portů 10/100Mbps, (16x PoE, 2x Combo), 7.2Gbps, 230W, kov	1	ks	5 220,00	5 220,00 Kč	300,00	300,00 Kč
2	IP bullet kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	3	ks	6 750,00	20 250,00 Kč	500,00	1 500,00 Kč
3	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD	1	ks	5 300,00	5 300,00 Kč	300,00	300,00 Kč
4	Přídavný HDD k rekordérům, 4TB	1	ks	2 180,00	2 180,00 Kč	200,00	200,00 Kč
5	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm	3	ks	425,00	1 275,00 Kč	150,00	450,00 Kč
6	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod			480,00	4 800,00 Kč
Trasy							
7	Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	250	m	14,00	3 500,00 Kč	13,00	3 250,00 Kč
8	Drobný montážní materiál	1	kpl	800,00	800,00 Kč		
9	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	5	hod			480,00	2 400,00 Kč
Ostatní							
10	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			1 200,00	1 200,00 Kč
11	Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace	1	kpl			2 400,00	2 400,00 Kč
12	Uklid staveniště	5	hod			400,00	2 000,00 Kč
13	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			1 000,00	1 000,00 Kč
14	Doprava	1	kpl			1 200,00	1 200,00 Kč
15	Revize systému	1	Kpl			1 600,00	1 600,00 Kč
CELKEM							
Materiál celkem					38 525,00 Kč		
Montáž celkem							22 600,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)							61 125,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb							
Rekonstrukce obecního úřadu v Moravské Nové Vsi							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
Aktivní Prvky							
Zařízení							
1	Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch	2	ks	48 770,00	97 540,00 Kč	1 000,00	2 000,00 Kč
2	Aruba AP-505 (RW) Unified AP+ AP-MNT-E AP mount bracket individual F	5	ks	10 789,00	53 945,00 Kč	1 000,00	5 000,00 Kč
3	Interaktivní UPS, 1/1fáze 2,2kVA/1,98kW montáž Rack/Tower	1	ks	24 986,00	24 986,00 Kč	600,00	600,00 Kč
4	On-line UPS 1/1fáze, 2000VA/1800W, IEC zásuvky, Tower provedení	1	ks	17 900,00	17 900,00 Kč	600,00	600,00 Kč
5	Projektor s WXGA rozlišením 1280 x 800 px, jasem 3300 ANSI lumenů a kontrastním poměrem 20000:1, HDMI, LAN, WIFI, AUDIO, USB	1	ks	18 990,00	18 990,00 Kč	3 000,00	3 000,00 Kč
6	Elektrické plátno, montáž strop/zedř, šířka 340cm	1	ks	26 390,00	26 390,00 Kč	4 000,00	4 000,00 Kč
7	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	10	ks	18,00	180,00 Kč	40,00	400,00 Kč
8	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	5	hod			600,00	3 000,00 Kč
Ostatní							
9	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	kpl			3 000,00	3 000,00 Kč
10	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
11	Doprava	1	kpl			1 200,00	1 200,00 Kč
12	Revize systému	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
CELKEM							
Materiál celkem					239 931,00 Kč		
Montáž celkem							26 800,00 Kč
Konečná cena (bez DPH)							266 731,00 Kč

Hrubé rozvody

Soupis prací, dodávek a služeb							
Rekonstrukce obecního úřadu v Moravské Nové Vsi							
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
				CZK	CZK	CZK	CZK
	Hrubé rozvody						
	Trasy						
1	Kabelový žlab: lišta vkladací 100x40, včetně víka	20	m	190,00	3 800,00 Kč	110,00	2 200,00 Kč
2	Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupací vedení, rozvody fyzika	300	m	18,00	5 400,00 Kč	50,00	15 000,00 Kč
	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	100	m	30,00	3 000,00 Kč	50,00	5 000,00 Kč
	Mikrotrubička HDPE 14/10	150	m	12,00	1 800,00 Kč	45,00	6 750,00 Kč
3	Drátěnný žlab 250x50 vč. výložníků spojek, kolen, závěsů	100	m	380,00	38 000,00 Kč	200,00	20 000,00 Kč
4	Drátěnný žlab 62x50 vč. výložníků spojek, kolen, závěsů	50	m	200,00	10 000,00 Kč	160,00	8 000,00 Kč
5	Držák svazkový 40, bezhalogenový	850	ks	24,00	20 400,00 Kč	30,00	25 500,00 Kč
6	Trubka PVC 16 p.o	200	m	5,00	1 000,00 Kč	40,00	8 000,00 Kč
7	Trubka PVC 23 p.o	400	m	9,00	3 600,00 Kč	50,00	20 000,00 Kč
8	Trubka PVC 36 p.o	100	m	26,00	2 600,00 Kč	75,00	7 500,00 Kč
9	Krabice KU 68	19	ks	8,00	152,00 Kč	90,00	1 710,00 Kč
10	Krabice KO 97	10	ks	38,00	380,00 Kč	140,00	1 400,00 Kč
11	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	500	m			50,00	25 000,00 Kč
12	Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku do podlahy	50	m			80,00	4 000,00 Kč
13	Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč		
14	Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi	450	ks	3,00	1 350,00 Kč	15,00	6 750,00 Kč
15	Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku	450	ks			20,00	9 000,00 Kč
16	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásy, izolační pásy, drobný spotřební materiál	1	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč		
17	Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm	45	ks			200,00	9 000,00 Kč
18	Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm	20	ks			240,00	4 800,00 Kč
19	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)	30	hod			480,00	14 400,00 Kč
	Ostatní	40					
22	Uklid staveniště	1	hod			5 000,00	5 000,00 Kč
23	Ostatní rozpočtové náklady	1	kpl			2 000,00	2 000,00 Kč
24	Doprava	1	kpl			10 000,00	10 000,00 Kč
	CELKEM						
	Materiál celkem				99 482,00 Kč		
	Montáž celkem						211 010,00 Kč
	Konečná cena (bez DPH)						310 492,00 Kč

ODPOVĚDNOST
OD 23.12.2014

NOZ V109

TC8995400202A

O203569239743

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 51252539-17
Stav k datu 23. 12. 2014
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 51252539-17

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: F & K & B, a.s.

IČ: 26236061

Ulice, č. p.: Na Valtické, 756/89

Obec: Břeclav 4, PSČ: 691 41, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

Telefon: +420 519 352 904, E-mail: mochtakovah@fkb.cz

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Věra GARČICOVÁ

Telefon: +420 546492564, E-mail: VERA.GARCICOVA@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejmenší šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 12. prosince každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno ve 4 splátkách. Pojistné je splatné k 12. 3., 12. 6., 12. 9., 12. 12.. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 5125253917.

2.6. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 23. 12. 2014 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva č.: 51252539-17
Stav k datu 23. 12. 2014

Kód produktu: DP

3. Sleva za dlouhodobost

Pojistník se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti minimálně 3 roky a za to je mu poskytnuta sleva na pojistném ve výši 10,00 %.

Pokud pojistník svými úkony nebo porušením povinností způsobí zánik pojistné smlouvy dříve než 12. 12. 2017, zavazuje se uhradit částku odpovídající poskytnuté slevě za dobu trvání pojištění od 23. 12. 2014.

4. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Smlouva v účinnosti od 23. 12. 2014.

Změna provedena v

23.12.14

dne *23.12.14* v _____ hodin _____ minut

F & K & B a.s.

Adresa: Praha 4, P.O. Box 100
Tel: 519 301 164, Mobil: 606 750 757
Fax: 519 301 191, IČO: 70821721
Pojistovací agent zastupuje ČR

Podpis (a razítko) pojistníka

VĚRA GARČICOVÁ - pojišťovací poradce
ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s.
nám. T. G. Masaryka 10a, 690 66 Brěclav
Tel.: 519 301 164, Mobil: 606 750 757
Fax: 519 301 191, IČO: 70821721
Pojistovací agent zastupuje ČR

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo: 51252539-17
 Stav k datu 23. 12. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: F & K & B,a.s.
 IČ: 26236061

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 23. 12. 2014.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojištěvny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 50 000 000,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojištění nebezpečí?
 NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?	ANO
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?	ANO
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:
 – činnostmi vykonávanými na základě:

xxxxx

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000 000,-
 Česká republika
 10 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

O2203569239751

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odechylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odechylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odechylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odechylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Pojistná smlouva č.: 51252539-17
Stav k datu 23. 12. 2014

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000,-

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	67 051,-
03	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 71	2 700,-
04	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 723	7 473,-
05	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 111	3 241,-
	Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč	4 500,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20,00 % a slevou za dlouhodobost 10,00 %, tj. v Kč

84 965,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

25 490,-

59 476,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 23. 12. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: xxxxx

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v BRATISLAVĚ

dne 22. 12. 2014 v _____ hodin _____ minut

F & K & B, a.s.

F & K & B, a.s.

Bratislava, 602 00, 601 00, Bratislava 4
Tel.: 519 301 164, Fax: 519 301 817
e-mail: info@fkb.cz, www.fkb.cz

Věra GARČICOVÁ
5045

VĚRA GARČICOVÁ - pojišťovací poradce
ČESKÉ POJIŠTOVNY a.s.
nám. T. G. Masaryka 10a, 690 66 Brno
Tel.: 519 301 164, Mobil: 608 750 721
Fax: 519 301 191, IČO: 70821721
Pojišťovací agent, zastupující ČP
od 1. 1. 2014

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Číslo pojistné smlouvy: 51252539-17

Klient

Obchodní firma: F & K & B, a.s.
IČ: 26236061
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon, e-mail: 519 352 904, mochtakovah@fkb.cz

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| ✓ Příjmy firmy | ✓ Majetková situace firmy | ✓ Počet zaměstnanců |
| ✓ Investiční záměr | ✓ Stávající zajištění firmy | ✓ Druh podnikání firmy |

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:

- ✓ pojištění odpovědnosti

Specifické požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Klient byl seznámen a převzal:

- sazebník poplatků
- informace o zprostředkovateli
- příslušné pojistné podmínky

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V BŘECLAVI dne 22. 12. 2014

Podpis klienta

VĚRA GARČICOVÁ – pojišťovací poradce

ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s.

nám. T. G. Masaryka 10a, 690 66 Břeclav

Tel.: 519 301 104, Mobil: 606 750 727

Fax: 519 301 191, IČO: 70821721

Pojišťovací agent, zastupující ČP

na základě plné moci

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P.O.Box 305
601 00 Brno

TC99006001018

02203569239807

Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi				
1.	Název:	Štefan OLEJ	Elektro	9,70% 1 230 637 Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Nová 101, Kostice 691 52		
	Tel./fax:	608 400 289		
	E-mail:	olejs@seznam.cz		
	IČ:	13058525		
	DIČ:	CZ6208110865		
	Právní forma:	OSVČ		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Štefan Olej		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Štefan Olej		
2.	Název:	Klimabott s.r.o, Hodonín	VZT	13,73% 1 657 787
	Sídlo/místo podnikání:	Masarykovo nám. 393/8, Hodonín 695 01		
	Tel./fax:	735 066 086		
	E-mail:	obchod@klimabott.cz		
	IČ:	28347889		
	DIČ:	CZ28347889		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Radek Mikulášek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Radek Mikulášek		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka	Datum : Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva
	Podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče