

56 / 98 / 2021

Smlouva o dílo 8Z/2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Tlak Smolík s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

Zapsán:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

25510509

v OR vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 87067

Markem Smolíkem, jednatelem

Oberbank AG

2071151702/8040

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

00283363

Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

Česká spořitelna, a.s.

1382079379/0800

ČNB

94-6610651/0710

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **22.11.2021 (doplň účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní zakázku s názvem „**ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy**“, zadávanou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen dále dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v tomto návrhu smlouvy.
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy a projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), kterou vypracovala společnost NEXT Projekt, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, tel.: 739 092 986, mail: janulik@nextprojekt.cz, www.nextprojekt.cz, zodpovědný projektant: Ing. Petr Janulík, Autorizace: ČKAIT 1004619, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.4 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění) předanou Objednatelům Zhotoviteli. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 2.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek III.

Předmět díla

- 3.1 Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav vyvolané potřebou prostorového zlepšení šaten a přechod na skříňkové šatny. Jedná se o přesun šaten do nevyužívaných prostor v 1.PP. S tím souvisí rekonstrukce a drobné dispoziční úpravy celého patra 1.PP. Dále se jedná o zřízení šaten se sprchami v 1.NP u tělocvičny, které budou sloužit pro sportovní aktivity venkovního sportovního areálu školy.
- 3.2 Součástí předmětu plnění je:
- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost NEXT Projekt, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, tel.: 739 092 986, mail: janulik@nextprojekt.cz, www.nextprojekt.cz, zodpovědný projektant: Ing. Petr Janulík, Autorizace: ČKAIT 1004619.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,

- zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Dílo bude v souladu s platnými normami. Součástí přejímky díla bude kompletní předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.
- 3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- 3.7 Objednatel je povinen pořizovat a uchovávat dle § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentaci o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího/výběrového řízení, popř. po jeho ukončení je po zadavateli dle platné legislativy požadováno, v souvislosti s tímto požadavkem je oprávněn vyžadovat součinnost po zhotoviteli.
- 3.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
 - Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 3.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 3.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 3.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 3.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

3.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v odst. 2.3 tohoto článku. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

3.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.

3.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.

3.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves. Stávající budova základní školy se nachází v severním okraji zastavěné části Moravské Nové Vsi na ulici Školní 396, 691 55 Moravská Nová Ves.

3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.

- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Staveniště díla bude předáno a převzato do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), nejpozději do 168 dnů od předání staveniště.
- 4.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 4.7 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

- 4.8 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
- 4.9 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- 4.10 Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušování prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 4.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

V.

Cena díla

- 5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	6.398.776,50 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH celkem:	1.343.743,07 Kč
Cena celkem s DPH:	7.742.519,57 Kč

- 5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

- 5.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

VI.

Platební podmínky

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí maximálně měsíční fakturace v částkách odpovídající části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

6.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6.4 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
- f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.

- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
- Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
- Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

6.6 Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

6.7 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

6.8 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

6.9 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

6.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 300.000,- Kč.
- Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
- Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
- Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.

- 6.11 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.
- 6.13 Fakturace a finanční úhrady budou probíhat v CZK.
- 6.14 Zhotovitel má povinnost se při fakturaci řídit zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění.

VII

Změna závazku ze smlouvy

- 7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.7 Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Tyto dodatky ke smlouvám je možné uzavřít a poté co znění dodatku bude schváleno ze strany poskytovatele dotace.

- 7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 7.9 Požadavku objednatele na provedení méněprací, víceprací nebo změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.11 Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.
- 7.12 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 7.13 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 7.14 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 7.15 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VIII.

Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- 8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 8.10 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.11 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

IX.

Provádění díla

- 9.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (vždy pro každou část samostatně). Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 3x380/220V, voda), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště a odběr energií zhotovitel uhradí paušálně ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH. Po předání díla bude ze strany objednatele vystavena faktura na zařízení staveniště včetně odběru energie. Splatnost faktury je 15 dnů od jejího vystavení. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z této faktury i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 9.2 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:

- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v oboru pozemní stavby – **Marek Smolík, tel: 608 770 841**
- neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
- nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
- dodržovat veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
- manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
- zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
- budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

9.4 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

9.5 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

9.6 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.7 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

9.8 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

9.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

9.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

9.12 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je **Ing. Petr Janulík, tel: 739 092 986** (technický dozor, dále TD). TD objednatele je

oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.7.

9.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.

9.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytkového výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.

9.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

9.16 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

9.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

9.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

9.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

- 9.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 9.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele = poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 9.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 9.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 9.27 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.

- 9.28 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 9.29 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 9.30 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 9.31 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 9.32 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 9.33 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 9.34 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.

- 9.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 9.36 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.

Převzetí díla

- 10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této smlouvy.
- 10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 10.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- 10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.
- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitel rovněž sepsán zápis.
- 10.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.
- 10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

XI.

Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovaná (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 11.1. skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.*
- 11.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

11.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. bezodkladně od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem.

11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XII.

Odpovědnost za škodu

12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

12.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

12.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.

12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XIII.

Sankce

13.1 Sankce z prodlení s dokončením a předání díla nebo jeho části. Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši než 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i jen započatý den prodlení.

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení ustanovení dle odst. 9.3. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení a to i opakovaně.

13.4 Pokud zhotovitel:

- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
- nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
- nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

13.6 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ (je to osoba uvedená v nabídce zhotovitele jako „hlavní stavbyvedoucí“), uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou

neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

- 13.8 Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, má objednatel právo uložit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení těchto článků.
- 13.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 13.10 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 13.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 13.12 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,15% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.13 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 13.14 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - absence pojištění dle čl. XV. této smlouvy.
- 14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat

státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

15.1 Pojištění zhotovitele

- 15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

15.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 15.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 16.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 16.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 16.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 16.12 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 16.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.14 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 16.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá

druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

16.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

16.20 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.

16.21 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 - seznam poddodavatelů

V Moravské Nové Vsi dne 21.12.2021

Mgr. Bc. Marek Košut
starosta městyse



V Břeclavi dne 21.12.2021

Marek Smolík
jednatel



ZŠ Moravská Nová Ves		2022					
Finanční	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	
1 - Zemní práce	856 416,00	958 359,00	1 156 815,00	1 386 521,00	1 238 746,00	801 919,50	
2 - Zakládání							
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
4 - Vodorovné konstrukce							
5 - Komunikace pozemní							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
997 - Přesun sutě							
998 - Přesun hmot							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
761 - Konstrukce prosvětlovací							
762 - Konstrukce tesařské							
763 - Konstrukce suché výstavby							
766 - Konstrukce truhlářské							
771 - Podlahy z dlaždic							
776 - Podlahy povlakové							
781 - Dokončovací práce - obklady							
783 - Dokončovací práce - nátěry							
784 - Dokončovací práce - malby							
Elektro							
ZTI							
UT							
VZT							

Celková cena bez DPH

6 398 776,50

Štěpán Smolík, jednatel

Předpokládaný termín zahájení 3.1.2022
Dokončení díla 20.6.2022 (168 dnů)

Štěpán Smolík
Smolík

Digitálně podepsal
Štěpán Smolík
Datum: 2021.11.22
080851+0100



GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Certifikát k pojistné smlouvě č. 1034170360

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje Ing. Bedřich Štáfl, vedoucím upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění
a Bc. Marek Štrégl, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojišťovna“)

potvrzuje zařazení díla „**ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy**“ do pojistné smlouvy
1034170360 o stavebním a montážním pojištění.

TLAK SMOLÍK s.r.o.

Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 25510509
zastoupená Štěpánem Smolíkem, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C87067
(dále jen „pojistník“)

Budované dílo: „**ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy**“

Hodnota budovaného díla: **6.398.776,50 Kč bez DPH**

Rozsah pojištění: CAR All risks dle rámcové smlouvy, na základě podmínek VPP STAMON 2015/01, (pojištění
díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži - stavebně montážní
pojištění) a část II pojištění odpovědnosti. (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě v souvislosti s prováděním díla)

Tento certifikát se vyhotovuje pro potřeby pojistníka a nenahrazuje pojistnou smlouvu ani pojistku.

V Praze, dne 30.11.2021

za pojišťovnu

Generali Česká pojišťovna a.s.



GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Digitálně podepsal

Marek Štrégl

Datum: 2021.11.30

16:07:21 +01'00'

Bc. Marek Štrégl
upisovatel

Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy				
1.	Název:	Elvorev s.r.o.	Elektro VZT	10% 1,2%
	Sídlo/místo podnikání:	Anenská 405/7, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	775 598 120		
	E-mail:	elvorev@seznam.cz		
	IČ:	63475219		
	DIČ:	CZ63475219		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Zdeněk Pávek, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Zdeněk Pávek, jednatel		
2.	Název:	Josef Trávníček - TOVOX	ZTI UT	7% 7%
	Sídlo/místo podnikání:	Husova 3016, 690 02 Břeclav		
	Tel./fax:	602 745 701		
	E-mail:	travnicefilip@tovox.cz		
	IČ:	11500310		
	DIČ:	CZ481121236		
	Právní forma:	Fyzická osoba podnikající		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Filip Trávníček		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Filip Trávníček		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : 22.11.2021

Štěpán
SmolíkDigitálně podepsal
Štěpán Smolík
Datum: 2021.11.22
08:25:37 +01'00'Podpis uchazeče nebo osoby
oprávněné jednat za uchazeče

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2104

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

JKSO: 801 31 12

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 17.03.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Materiály lze nahradit jinými, kvalitativně a technicky obdobnými materiály, které splňují požadavky zadaného materiálu.

Náklady z rozpočtů

6 398 776,50

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

6 398 776,50

DPH základní

21,00%

ze

6 398 776,50

1 343 743,07

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 742 519,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2104

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, €

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **6 398 776,50** **7 742 519,57**

21.04-1	SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP	4 445 175,06	5 378 661,82
21.04-01.1	01.1. Architektonicko stavební část	2 749 983,17	3 327 479,64
21.04-01.4	01.4. Elektroinstalace - viz. příloha	689 765,21	834 615,90
21.04-01.5	01.5. Zdravotně technické instalace - viz příloha	460 267,00	556 923,07
21.04-01.6	01.6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha	462 813,50	560 004,34
21.04-01.7	01.7. Vzduchotechnika - viz. příloha	82 346,18	99 638,88
21.04-2	SO 02 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP	1 419 913,84	1 718 095,75
21.04-2-1	02-1 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP	1 419 913,84	1 718 095,75
21.04-3	SO 03 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva	495 687,60	599 782,00
21.04-3-1	03-1 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva	495 687,60	599 782,00
21.04-4	4 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00	45 980,00
21.04-4-1	4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00	45 980,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 398 776,50** **7 742 519,57**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP
Část: 21.04-01.1 - 01.1. Architektonicko stavební část

JKSO: 801 31 12
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 17.03.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 749 983,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 749 983,17
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 749 983,17	577 496,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 327 479,64
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.1 - 01.1. Architektonicko stavební část

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 749 983,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 937 903,95

1 - Zemní práce	31 676,80
2 - Zakládání	4 851,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	95 201,48
4 - Vodorovné konstrukce	22 270,50
5 - Komunikace pozemní	3 780,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 395 958,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	189 448,61
997 - Přesun sutě	130 534,98
998 - Přesun hmot	64 181,10

PSV - Práce a dodávky PSV

812 079,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	186 172,70
761 - Konstrukce prosvětlovací	37 050,96
762 - Konstrukce tesařské	5 231,25
763 - Konstrukce suché výstavby	46 708,70
766 - Konstrukce truhlářské	312 542,71
771 - Podlahy z dlaždic	7 517,55
776 - Podlahy povlakové	51 659,17
781 - Dokončovací práce - obklady	75 670,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 238,38
784 - Dokončovací práce - malby	86 287,09

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 749 983,17

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.1 - 01.1. Architektonicko stavební část

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 749 983,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 937 903,95

1 - Zemní práce

31 676,80

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,5*2,1*1,9+0,5*0,4*3,5*2	m3	15,365	1 180,00	18 130,70
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	15,365	35,00	537,78
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m (3,5*2+2,1)*1,9	m2	17,290	86,80	1 500,77
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	17,290	28,80	497,95
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	15,365	50,40	774,40
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	15,365	11,50	176,70
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,365	298,00	4 578,77
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,365	58,00	891,17
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 15,365-5,003	m3	10,362	21,50	222,78
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,652	200,00	3 730,40
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 2,3*1,5*1,45	m3	5,003	127,00	635,38

2 - Zakládání

4 851,00

12	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20 0,5*0,4*3,5*2*1,05	m3	1,470	3 300,00	4 851,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

95 201,48

13	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,2*2,1*0,3+0,65*1,0*0,2	m3	0,256	7 110,00	1 820,16
14	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,9*2,05*0,6+0,9*2,05*0,45+1,0*2,05*0,3	m3	2,552	6 630,00	16 919,76
15	K	3111131R4	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20,25 3,5*2,8*2	m2	19,600	2 030,00	39 788,00
16	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "I č.16 :" (1,5*2+1,4*2+1,3*2+2,2*2+1,3)*0,0179*1,1	t	0,278	49 600,00	13 788,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m ³ (1,95+0,8)*2,5+(1,55+2,45+1,2+0,85+2,6-0,8-0,7*4)*2,1*(2,3)"	m ²	17,480	942,00	16 466,40
					17,480		
18	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 2,5*2+2,1*7	m	19,700	108,00	2 127,60
					19,700		
19	K	348272615	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních 3,5*2	m	7,000	613,00	4 291,00
					7,000		
4 - Vodorovné konstrukce							22 270,50
20	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných 1,5*9	m	13,500	559,00	7 546,50
					13,500		
21	M	593737561	stupeň schodišťový nosný dl. 150x35x19 cm	kus	9,000	1 636,00	14 724,00
5 - Komunikace pozemní							3 780,75
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 4,5*1,5	m ²	6,750	154,00	1 039,50
					6,750		
23	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy do 50 2,5*1,5	m ²	3,750	311,00	1 166,25
					3,750		
24	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m ²	3,750	420,00	1 575,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 395 958,73
25	K	611131301	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m ²	150,000	70,10	10 515,00
26	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	74,000	245,00	18 130,00
27	K	611321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m ²	150,000	331,00	49 650,00
28	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m ²	74,000	97,60	7 222,40
29	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně 89,670+257,003	m ²	346,673	60,70	21 043,05
					346,673		
30	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 15,5*1,2+21,5*2,85+12,7*2,6+(9,1+18,0+28,7+13,0)*2,75 -1,7*2,95-1,2*2,15-1,5*(2,25+2,1)-1,6*0,7*3-0,7*0,7-0,6*0,6*12+0,8*1,97*6 0,3*(7,6+5,5)+0,45*6,0+0,35*(3,0*3+2,1+1,8*12+5,0*2) Součet	m ²	310,836	205,00	63 721,38
					302,095		
					-12,834		
					21,575		
					310,836		
31	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně "pode obklad:" 89,67	m ²	89,670	269,00	24 121,23
					89,670		
32	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně "otlučená omítka : " 551,428 "na nové zdivo : " 1,1*2,1*2+(4,0+1,5+4,25)*2,1+5,5*2,5 "odpočet sanační omítky : " -243,60 "odpočet omítky pod obklad : " -89,67 Součet	m ²	257,003	332,00	85 325,00
					551,428		
					38,845		
					-243,600		
					-89,670		
					257,003		
33	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m ²	257,003	52,10	13 389,86
34	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	1,860	885,00	1 646,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"oprava omítky po podřezání - m.č. S17 : " (18,0-0,8+0,35*4)*0,1		1,860		
35	K	6123253R2	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vč. podkladní a spojovací vrstvy	m2	2,000	710,00	1 420,00
			"kotelna : " 0,2*5,0*2		2,000		
36	K	6124760R8	Vnitřní sanační omítkový systém s hydrofobizérem pro zbytkovou vlhkost	m2	243,600	528,00	128 620,80
			"m.č. S01+S020+S03+S04+S05+S06:"				
			(15,5+37,2+10,7+26,4+46,4+26,2)*1,5		243,600		
37	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem ocelové překlaady:	m2	4,360	170,00	741,20
			0,9*1,4+0,7*(2,2+1,3)+0,5*1,3		4,360		
38	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	61,757	40,70	2 513,51
			1,2*2,15*2+2,1*2,05*2+1,2*0,4*7+1,8*0,95*2+2,1*1,45+1,6*0,7*5		29,195		
			2,1*1,5+0,7*0,7*0,6*0,6*16+1,4*0,4*2+0,3*(4,8+4,9*4+5,0*7+5,1*5)		32,562		
			Součet		61,757		
39	K	6199990R1	Příplatek k vnitřní omítce za zabudované rohovníky kovové	m	500,000	20,00	10 000,00
40	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	2,200	451,00	992,20
			"ostění nového otvoru : " 0,4*5,5		2,200		
41	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	51,000	3 600,00	183 600,00
			" skladba P1+P2 : " (254,0+46,0)*0,17		51,000		
42	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	51,000	1 680,00	85 680,00
43	K	633310R01	Bezepárá barevná stěrka protiskluz min.0,7 s chipsy tl. 5mm vč. přípravy podkladu	m2	254,000	1 750,00	444 500,00
44	K	633310R04	Sokl hygienický v. 100 mm s fabionem pro bezepárou epoxidovou stěrku s chipsy tl. 5mm vč. přípravy podkladu	m	174,000	545,00	94 830,00
45	K	6338111R1	Přebroušení povrchu betonových podlah do roviny	m2	300,000	58,00	17 400,00
			" skladba P1+P2 : " 254,0+46,0		300,000		
46	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	51,000	152,00	7 752,00
47	K	6351112R1	Násyp pod podlahy ze štěrkodrtě 0-32 se zhutněním	m3	15,000	550,00	8 250,00
			300,0*0,05		15,000		
48	K	6351111R9	Srovnání a zhutnění podkladu po vybourání podlahy a podřezání zdíva	m2	301,000	125,00	37 625,00
49	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	1 120,00	6 720,00
50	M	553311990	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/700 L/P vč. TPE těsnění	kus	4,000	2 880,00	11 520,00
51	M	553312011	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/800 L/P vč. TPE těsnění	kus	2,000	2 880,00	5 760,00
52	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	11,000	1 810,00	19 910,00
53	M	553312241	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 160 PO DV 1970/900 L/P vč. TPE těsnění	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
54	M	553312033	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 PO 1970/900 L/P vč. TPE těsnění	kus	2,000	3 180,00	6 360,00
55	M	553312012	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 PO 1970/800 L/P vč. TPE těsnění	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
56	M	553311971	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/600 L/P vč. TPE těsnění	kus	1,000	2 880,00	2 880,00
57	M	553312011	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/800 L/P vč. TPE těsnění	kus	4,000	2 880,00	11 520,00
58	M	553312032	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/900 L/P vč. TPE těsnění	kus	2,000	3 180,00	6 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							189 448,61
59	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	300,000	48,10	14 430,00
60	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	32,40	9 720,00
61	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,224	94,70	1 631,11
(3,05+1,15*2+1,35)*3,1-0,6*1,97*3					17,224		
62	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,612	113,00	1 990,16
6,25*2,25+2,05*2,5-0,8*1,97					17,612		
63	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	8,564	126,00	1 079,06
3,9*2,6-0,8*1,97					8,564		
64	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	30,100	1 690,00	50 869,00
301,0*0,1					30,100		
65	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	39,130	421,00	16 473,73
301,000*0,13					39,130		
66	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,335	132,00	968,22
0,6*2,0*2+0,45*2,35*2+0,3*2,35*4					7,335		
67	K	9680620R1	Vybourání dřevěných rámu oken včetně křídel a vnitřních parapetů s odvozem a likvidací sutí	m2	0,480	209,00	100,32
1,2*0,4					0,480		
68	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	27,974	293,00	8 196,38
(0,6*3+0,8*13+1,0*2)*1,97					27,974		
69	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,240	224,00	2 069,76
1,4*2,2*3					9,240		
70	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,100	134,00	281,40
1,0*2,1					2,100		
71	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,340	996,00	1 334,64
(1,0*2,35+0,9*2,35)*0,3					1,340		
72	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,783	1 120,00	3 116,96
1,2*2,25*0,6+1,1*2,35*0,45					2,783		
73	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	14,100	290,00	4 089,00
(1,5+1,4+1,3+2,2)*2+1,3					14,100		
74	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	205,000	124,00	25 420,00
75	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v	m2	20,925	144,00	3 013,20
76	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	551,428	81,00	44 665,67
"m.č.S01:" 15,5*1,5					23,250		
"m.č.S02:" 28,5*2,5+18,5*2,7-1,2*0,4*2-0,6*0,6-(0,9*4+0,8*3+0,6)*1,97+0,35*(2,0*2+1,8)+0,2*(5,0*2+4,8)					111,868		
"m.č.S03:" 11,1*2,3-0,9*1,97+0,2*5,2					24,797		
"m.č.S04:" 27,1*2,5-1,2*0,4*3-0,9*1,97*3+0,35*2,0*3+0,5*5,1*2					68,191		
"m.c.S05:" 50,95*2,5-1,1*2,1*2-1,1*2,0*2-0,85*2,0*2-1,2*2,15-0,9*1,97-1,2*0,4*2+0,35*2,0*2+0,45*5,3+0,6*(5,1+4,85)+0,1*5,5					119,947		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.S06:"27,2*2,75-1,8*0,95*2- 2,1*1,2+0,35*3,7*2		71,450		
			"m.č.S08:"11,3*3,1-0,6*0,6*2-0,6*0,4- 0,8*1,97+0,35*(1,8*2+1,4)		34,244		
			"m.č.S09:"3,4*2,5-0,8*1,97		6,924		
			"m.č.S10:"2,7*2,5-0,6*1,97		5,568		
			"m.č.S11:"9,05*2,5-1,4*0,4+0,35*2,5		22,940		
			"m.č.S12:"10,9*2,5-1,4*0,4- 0,8*1,97+0,35*2,5+0,5*5,1		28,539		
			"m.č.S16:"19,2*2,75-2,1*14,5- 1,6*0,7*2+0,35*(5,0+3,0*2+5,0)		25,710		
			"m.č.S18:"8,0		8,000		
			Součet		551,428		

997 - Přesun sutě

130 534,98

77	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	178,249	391,00	69 695,36
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	178,249	164,00	29 232,84
79	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	712,996	10,20	7 272,56
80	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,220	100,00	6 622,00
81	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	53,454	110,00	5 879,94
2,256+4,597+0,471+0,403+0,567+2,412+5,009+0,917+10,25+1,046+25,366+0,16					53,454		
82	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,060	790,00	837,40
0,67+0,39					1,060		
83	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,026	1 480,00	38,48
84	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	54,782	200,00	10 956,40

998 - Přesun hmot

64 181,10

85	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	213,937	300,00	64 181,10
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

812 079,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

186 172,70

86	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	602,000	13,30	8 006,60
301,0*2					602,000		
87	M	693110731	geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	692,300	28,00	19 384,40
88	K	711132221	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy 0851 R1	m2	16,800	45,00	756,00
"boční zídky venk. schodů : " 4,0*2*2,1					16,800		
89	K	711460R01	Provedení hydroizolace folií tl. 2 mm se svařenými spoji v ploše vodorovné	m2	301,000	250,00	75 250,00
90	M	283231121	folie hydroizolační tl. 1,5 mm	m2	346,150	210,00	72 691,50
91	K	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti - krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	8,000	210,00	1 680,00
92	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,740	4 830,00	8 404,20

761 - Konstrukce prosvětlovací

37 050,96

93	K	761111111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	8,564	4 240,00	36 311,36
3,9*2,6-0,8*1,97					8,564		
94	K	998761103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m	t	0,859	861,00	739,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

762 - Konstrukce tesařské

5 231,2

95	K	762829R01	Demontáž podbíjení stropů z hrubých prken včetně nosných trámů 4,65*3,9+0,3*3,9+0,45*3,6	m2	20,925	250,00	5 231,25
					20,925		

763 - Konstrukce suché výstavby

46 708,70

96	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB 2,05*0,5	m2	1,025	914,00	936,85
					1,025		
97	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 45,0*12,6+0,3*1,4	m2	58,020	772,00	44 791,44
					58,020		
98	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	1,400	207,00	289,80
99	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,741	932,00	690,61

766 - Konstrukce truhlářské

312 542,71

100	K	766622R01	Dveře vchodové dřevěné prosklené, U1,2, do otvoru 1200/2150 - vč.zámku, panikového kování a samozavírače - dodávka + montáž	kus	1,000	61 200,00	61 200,00
101	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	656,00	8 528,00
102	M	611629301	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 60x197 cm	kus	1,000	4 588,50	4 588,50
103	M	611629321	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 70x197 cm	kus	4,000	4 588,50	18 354,00
104	M	611629341	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 80x197 cm	kus	8,000	4 588,50	36 708,00
105	M	549146202	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez WC sada	kus	4,000	690,00	2 760,00
106	M	549146201	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový	kus	9,000	1 201,80	10 816,20
107	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	735,00	1 470,00
108	M	611629361	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 90x197 cm	kus	2,000	4 588,50	9 177,00
109	M	549146201	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový	kus	2,000	1 201,80	2 403,60
110	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
111	M	611629346	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 80x197 cm PO EW30 včetně kování a samozavírače	kus	1,000	10 246,50	10 246,50
112	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 330,00	3 990,00
113	M	611629367	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 90x197 cm PO EW 30 vč. kování a	kus	3,000	10 246,50	30 739,50
114	K	7666600R1	Dveře vnitřní prosklené s bočním světlíkem 2050x2100, požárně odolné, sklo bezpečnostní, vč. zárubně a kování - dodávka a montáž	kus	1,000	75 000,00	75 000,00
115	K	7666618R1	Demontáž dveřních křídel do 2 m2	kus	26,000	120,00	3 120,00
116	K	7668111R5	Kuchyňská linka cvičné kuchyně	kus	1,000	32 000,00	32 000,00
117	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,358	814,00	291,41

771 - Podlahy z dlaždic

7 517,55

118	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	18,500	118,00	2 183,00
119	M	592474782	soklík teracový 30 x 10 x 1 cm	m	20,350	121,00	2 462,35
120	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,500	145,00	1 377,50
121	M	592474782	soklík teracový 30 x 10 x 1 cm	m	12,000	121,00	1 452,00
122	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,074	577,00	42,70

776 - Podlahy povlakové

51 659,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm "m.č.S19:" 10,2	m2	10,200	234,00	2 386,80
124	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně "m.č.S19 :" 10,2	m2	10,200	52,80	538,56
125	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem "skl. P2 - m.č. S06 + S19 :" 46,0+10,2	m2	56,200	391,00	21 974,20
126	M	284110501	dílce vinylové, bez ftalátů	m2	61,820	280,00	17 309,60
127	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	38,400	166,00	6 374,40
128	M	284110100	lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m	m	39,168	75,00	2 937,60
129	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,306	451,00	138,01

781 - Dokončovací práce - obklady

75 670,71

130	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (14,5+5,2+4,7+14,5+3,8)*2,1	m2	89,670	582,00	52 187,94
131	M	597610002	obkladačky keramické 150 x 150 mm	m2	98,637	180,00	17 754,66
132	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 0,9*2+1,8	m	3,600	156,00	561,60
133	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	89,670	48,10	4 313,13
134	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,479	577,00	853,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 238,38

135	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email " ocelové zárubně :" 0,21*(4,8*1+4,9*4+5,0*9+5,1*2)+0,25*5,1	m2	17,991	180,00	3 238,38
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

784 - Dokončovací práce - malby

86 287,09

136	K	784011002IN	Malby směsi tekuté tonované na omítky sanační - INF	m2	243,600	95,00	23 142,00
137	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 204,0+311,0	m2	515,000	29,80	15 347,00
138	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 111,088+667,63	m2	778,718	21,30	16 586,69
139	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrabávacích v místnostech výšky do 3,80 m "m.č.S04:" 27,1*2,5-1,2*0,4*3- 0,9*1,97*3+0,35*2,0*3+0,5*5,1*2-26,4*1,5 "m.c.S05:" 50,95*2,5-1,1*2,1*2-1,1*2,0*2- 0,85*2,0*2-1,2*2,15-0,9*1,97- 1,2*0,4*2+0,35*2,0*2+0,45*5,3+0,6*(5,1+4,85)+0 .1*5,5-46,4*1,5 "m.č.S06:" 27,2*2,75-1,8*0,95*2- 2,1*1,2+0,35*3,7*2-26,2*1,5 Součet	m2	111,088	62,20	6 909,67
140	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oškrabávacích v místnostech do 3,80 m "na omítku : " 150,0+311,0+257,0-111,0 "na SDK : " 58,02+0,4*1,4+1,025*2 Součet	m2	667,630	36,40	24 301,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP
Část: 21.04-01.4 - 01.4. Elektroinstalace - viz. příloha

JKSO: 801 31 12
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 17.03.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	689 765,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	689 765,21
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	689 765,21	144 850,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	834 615,90
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


s.r.o.
TLAK SMOLÍK
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BRECLAV
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.4 - 01.4. Elektroinstalace - viz. příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

689 765,21

PSV - Práce a dodávky PSV

689 765,21

740 - Elektromontáže

689 765,21

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

689 765,21

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.4 - 01.4. Elektroinstalace - viz. příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

689 765,21

PSV - Práce a dodávky PSV

689 765,21

740 - Elektromontáže

689 765,21

1	K	740001	Elektroinstalace - viz příloha	soub	1,000	689 765,21	689 765,21
---	---	--------	--------------------------------	------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

Zakázka číslo: 201010

Název: ZŠ Moravská Nová Ves, Rekonstrukce původní budovy; místo stavby: Školní 396

D.1.4.2 Výkazy výměr / Elektroinstalace

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	134 664,00
2.	vruty, šrouby, matice, hmoždinky, příchytky, podložky, sádra	8 232,18
3.	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	35 280,00
4.	MATERIÁL	236 650,08
5.	Přesun dodávek 1,00%	2 744,06
	CELKEM URN	417 570,32
B. HZS		
6.	Hodinová zúčtovací sazba	113 880,00
	CELKEM HZS	113 880,00
C. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
7.	Dodávka zařízení (specifikace)	128 400,00
8.	Doprava dodávek 5,20%	8 826,48
	CELKEM DODÁVKY	137 226,48
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
9.	zařízení staveniště	21 088,41
	CELKEM VRN	21 088,41
Σ	REKAPITULACE CELKEM	689 765,21

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k

vypracoval: Ing. Josef Hájek

e-mail: ing.hajek@seznam.cz

dne: 23.12.2020

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.
1	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 25mm	30,00	m
2	210010008	trubka plastová tuhá instalační průměr 25mm (PO)	20,00	m
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KPR68) bez zapojení+vrtní	130,00	ks
4	2100105020	osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení	200,00	ks
5	210010603	kompletní zazdění /montáž rozváděče vč. materiálu	3,00	ks
6	2100106050	montáž napájecího zdroje SELV pro pisoárové automaty/50VA/230V	1,00	ks
7	21001060501	napojení pisoárového automatu napětí SELV	2,00	ks
8	2100106056	sádra stavební	25,00	kg
9	210020302	kabelový žlab drátěný 50x 50mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	20,00	m
10	2100203031	kabelový žlab drátěný 100x 100mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	30,00	m
11	210100001	ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	140,00	ks
12	210100002	ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	40,00	ks
13	210100003	ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	20,00	ks
14	2101100022	spínač zapuštěný kompletní,krytí IP44, včetně rámečku,10AX/230V AC, řazení	8,00	ks
15	210110071	PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A ; 180°- 360°/ 90° sférický	6,00	ks
16	210110072	časový spínač pod strojek -flačítka/spínače; SMR-T či SMR-B 100W/230V	4,00	ks
17	210110083	sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N	3,00	ks
18	2101105121	tahový spínač 25A/3 pol , 400V, IP 55 zapuštěný	2,00	ks
19	210111062	zásuvka nástěnná 16A 400V 3P+N+Z,IP44- IP66	2,00	ks
20	210120471	jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče 10/15ka	2,00	ks
21	210190002	montáž rozvodnice do 50kg/nacelit dle výkresové dokumentace	3,00	ks
22	210190003	demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	5,00	ks
23	21019012601	montáž panelové zás.sklepné 2 x 230V, 1x16A/400V;3 +N chránič 40A/003A,jističní	5,00	ks
24	210200005	LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní včetně zdroje do 120W,nástěnné ,IP44 až	51,00	ks
25	210200028	LED svítidlo průmysl IP65 do 100W,přisazené či závěsné	23,00	ks
26	210200049	LED svítidlo zapuštěné,krytí IP54 do 100W/230V AC+ výřez do SDK	10,00	ks
27	210202013	venkovní LED svítidlo ,IP44, s PIR čidlem, přímé/nepřímé,2x 5W,patice GU10	1,00	ks
28	210203001	svítidlo nástěnné LED nouzové SE/1-3hodiny,IP40-IP65 ,1- 8W	11,00	ks
29	210803087	CXKH-R 3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	880,00	m
30	210803087	CXKH-R 3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ; pož.odolnost B2ca S1 d0	315,00	m
31	210803095	1- CXKH-R 5C x 4mm2 , 5C x 6 mm2 ; 5Cx10; B2ca s1d0 bezhalogenový kabel s	108,00	m
32	210810053	CYKY 5Cx10mm2 750V (PU)	32,00	m
			36	

Zpracováno programem firmy SELPO Brounny, tel. +420 603 525768

33 210810056	CYKY 5CX2,5mm2 (CYKY 5J2,5) 750V (PU) montáž	55,00 m	24	1320
34 210900603	automatický osoušeč rukou 2KW/230V , TRYSKOVÝ,například JET DRYER III UV	4,00 ks	780	3120
35 2158911301	kabelová profipožární přepážka EI90 ;montáž včetně materiálu	1,00 m2	18720	18720
36 216012213	lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty	150,00 m	35	5250
37 2161100010	spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A	14,00 ks	66	924
38 2161100020	spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0; tlačítko 1/0+ spínač 6	4,00 ks	78	312
39 216111221	montáž zásuvky jednoduché 16A/230V/zapuštěná v krytí IP44 TIME	44,00 ks	102	4488
40 216111222	montáž zásuvky dvojité 230V/16A AC zapuštěné,IP20, natočené dužinky	2,00 ks	102	204
41 2161112231	montáž zásuvky jednoduché 230V/16A,IP20 vč.rámečku (1až 5) násobných/TIME	12,00 ks	102	1224
42 216202012	montáž LED zdroje GU 10	2,00 ks	30	60
Montáž			134 664,00	

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.		
1 97402-9139	omítka dlažky 50X100mm HRUBA + jemná vč.materiálu	200,00 m	120	24000
2 97403-1123	výsek,rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm pro kabely	200,00 m	56,4	11280
Montáž			35 280,00	

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.		
1 10.037.892	Příchytka 5325 HB	20,00 KS	4,08	81,6
2 10.044.220	Sádra PBEG elektřikářská á 25kg	25,00 KG	7,92	198
3 10.055.680	Rámeček bílý 3901F-A00110 34	14,00 KS	62,28	871,92
4 10.062.501	Rámeček bílý 3901F-A00941 B	8,00 KS	60,12	480,96
5 10.062.502	Spínač bílý 3558E-A05940 01	2,00 KS	216,72	433,44
6 10.062.503	Spínač bílý 3558E-A06940 01	6,00 KS	183,12	1098,72
7 10.062.504	Zásuvka bílá 5519E-A02357 01	12,00 KS	141,96	1703,52
8 10.063.920	Rámeček bílý 3901F-A00942 B	22,00 KS	108,36	2383,92
9 10.065.147	Zásuvka bílá 5518E-A02999 01 IP44	44,00 KS	210	9240
10 10.066.155	Držák drátěný žlab DZM 7 ŽZ	10,00 KS	36,96	369,6
11 10.066.155	Držák drátěný žlab DZM 7 ŽZ	30,00 KS	36,96	1108,8
12 10.069.937	Relé SMR-T supermultifunkční 100W/230V AC	4,00 KS	427,44	1709,76

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

13 10.069.998	Ovladač 3558E-A00651 01	14,00 KS	650,16
14 10.070.000	Ovladač 3558E-A00652 01	4,00 KS	233,76
15 10.070.003	Rámeček bílý 3901F-A00110 01	4,00 KS	124,8
16 10.070.008	Rámeček bílý 3901F-A00130 01	4,00 KS	306,24
17 10.074.418	Příchytka 6723 řadová (PVC mašle)	450,00 KS	864
18 10.076.733	drátěný žlab 50/50 galv. zinek	20,00 M	105
19 10.077.000	Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá,3m	20,00 M	391,2
20 10.079.612	Dvojzásuvka bílá 5513F-C02357 01/ natočené dutinky	2,00 KS	410,88
21 10.152.907	Trubka oh.1425 pr.25 320N MON. drát,50m	30,00 M	212,4
22 10.563.252	Zásuvka AC 16A/400V 5-pól. IP65 nást.	2,00 KS	799,68
23 10.622.927	Spojka drátěný žlab SZM 1 M2 GZ	30,00 KS	522
24 10.622.927	Spojka drátěný žlab SZM 1 M2 GZ	20,00 KS	348
25 10.622.931	Držák drátěný žlab DZM 12 GZ	10,00 KS	205,2
26 10.641.502	Spínač tahový zapuštěný 3536N-C03252 11 IP55	2,00 KS	1398,72
27 10.699.157	Skrín ZSF20001000.1/3957 zásuvková;1x16A/400V,2x230V;chránič	5,00 KS	17500
28 10.811.816	1-CXKH-R-J 3x2,5 /ol-/ B2cas1d0	315,00 M	13116,6
29 10.855.146	drátěný žlab 100/100 M2 ŽZ	30,00 M	7682,4
30 10.936.634	Nosník drátěný žlab NPZM 100 GZ	30,00 KS	3466,8
31 1121000480	Svítlidlo BRSE, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA	51,00 ks	48450
32 17096	KV CYKY-J 5 X 2,5 (C)	55,00 M	2871
33 17213	KV CYKY-J 5 X 10 (C)	32,00 M	6378,24
34 20041	JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1	1,00 KS	104,64
35 20044	JBT S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6	8,00 KS	890,88
36 20141	JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5	1,00 KS	141,6
37 4008	KO KRABICE KU 68-1902 + VÍČKO 73X42MM	30,00 KS	489,6
38 4015	KO KRABICE KPR 68 73X66MM	40,00 KS	1324,8
39 4145	KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV	150,00 M	11322
40 44444	JBT S 3425A-0344 B SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., TANGO, BÍLÁ	3,00 KS	1285,2
41 70999348	KV CXKH-R-O 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0	120,00 M	3571,2
42 70999349	KV CXKH-R-J 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0	760,00 M	22161,6
43 72836	JBT S 3559-A02345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.2	5,00 KS	674,4
44 80970616	JBT S 3559-A53345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6+6/0	3,00 KS	656,64
45 80977770	BEC KONEKTOR IDEAL 72B-2,5 STÁČECÍ (TMAVĚ MODRÁ)	60,00 KS	640,8
46 80977771	BEC KONEKTOR IDEAL 71B-1,5 STÁČECÍ (ŠEDÁ)	140,00 KS	1495,2
47 81191668	PAN SVÍTLIDLO NOUZ. LED LXE-1803-CC 8W/IP65/1hod /SE	11,00 KS	8598,48

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumky, tel. +420 603 525768

48 81262594	KO KRABICE KP 68 73X42MM	60,00 KS	8,28	496,8
49 81761422	KV CXXH-R-J 5X4 B2S1D0	108,00 M	105	11340
50 81762040	HUT INFRASPINAČ stropní 3310 ;360°/8m	6,00 KS	1045,44	6272,64
51 81882436	venkovní přímé/měpřímé ,IP44/ SVÍTIDLO ARNE-LED WALL LIGHT +IR	1,00 KS	1634,64	1634,64
52 82286948	ZDROJ LED ŽÁROVKA 5W GU10 2700K PAR16A CRI 80-89 VYZAŘ. ÚHEL 38ST	2,00 KS	56,76	113,52
53 BM017340-	jiště G40/3 10KA	2,00 KS	1186,56	2373,12
54 IBP2000B4KO600ND	LED svítidlo IBP2000, IP54, vestavné do rástru 600, obdélník B, LED 840, kryt	10,00 KS	920	9200
55 PL3500L1N4ND	přímýsvětlo LED svítidlo PL 3500lm, úzký korpus 1500mm, LED 840, korpus PE,	23,00 KS	1050	24150
Základ 21,00% DPH				236 650,08

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.		
1 32610	Rozváděč RMS3; 3 x 12 modulů nacenit dle projektové dokumentace	1,00 ks	15200	15200
2 32628	Rozváděč RMS1; 6KA,přesné podle výkresové dokumentace, pož.odolnost EI30	1,00 ks	26400	26400
3 32922	tryskový osoušeč rukou ; II UV STERILIZACE ;např.JETDRYER ,2kW/230V	4,00 ks	14600	58400
4 32958	Rozváděč RMS2 /6KA ;nacenit přesné dle projektové dokumentace;pož.odolnost	1,00 ks	28400	28400
Základ 21,00% DPH				128 400,00

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.		
1 2101000100	provozní a technické zajištění	20,00 hod.	420	8400
2 210100200	Úprava rozváděče-dem. + montáže,úprava instalace	25,00 hod.	420	10500
3 210100210	demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky	50,00 hod.	384	19200
4 210100211	zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru	25,00 hod.	384	9600
5 210100221	likvidace elektroodpadu	25,00 hod.	384	9600
6 210100300	úprava rozváděče ,zapojení jističho prvku	20,00 hod.	504	10080
7 210100301	zapojení regulačních prvků topení /programování/ domácí telefon	3,00 hod.	780	2340
8 210900150	Revize elektro výchozí	25,00 hod.	384	9600
9 210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	25,00 hod.	384	9600
10 210900160	stavební dozor investora	65,00 hod.	384	24960
Základ 21,00% DPH				113 880,00

648 874,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.5 - 01.5. Zdravotně technické instalace - viz příloha

JKSO: 801 31 12

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 17.03.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509

DIČ: CZ25510509

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

460 267,00

0,00

Cena bez DPH

460 267,00

DPH základní

21,00%

ze

460 267,00

96 656,07

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

556 923,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.5 - 01.5. Zdravotně technické instalace - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 460 267,00

PSV - Práce a dodávky PSV 460 267,00

720 - Zdravotně technické instalace 460 267,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 460 267,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.5 - 01.5. Zdravotně technické instalace - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

460 267,00

PSV - Práce a dodávky PSV

460 267,00

720 - Zdravotně technické instalace

460 267,00

1	K	720000001	Zdravotně technické instalace - viz. příloha	kus	1,000	460 267,00	460 267,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

č.položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jedn.ce	Cena
AKCE :	ZS Moravská Nová Ves-rekonstrukce původní budovy				
2109rozi	PSV- ZTI - Propočet nákladů C.Ú. 2021				
800-721	Kanalizace vnitřní				197058,8
722	Vodovod vnitřní				155320,2
725	Zařizovací předměty				101086
	Přesun hmot 1,5%				6802
	ZTI - CELKEM bez DPH				460267
721	ZTI - kanalizace				
1 17-4004	Potrubí PP HT odpadní DN 75 x 1,8	M	12	492	5904
2 17-4025	DN 110 x 2,3	M	11	541,2	5953,2
3 17-3400	Potrubí PVC KG DN75	M	11	296,4	3260,4
4 17-3401	Potrubí PVC KG DN 110	M	13	332,4	4321,2
5 17-3402	Potrubí PVC KG DN 125	M	9	452,4	4071,6
6 17-3403	Potrubí PVC KG DN 150	M	6	690	4140
7 17-3404	Potrubí PVC KG DN 200	M	2	930	1860
8 17-4042	Potrubí PP HT přípoj. DN 40	M	9	316,8	2851,2
9 17-4043	DN 50	M	15	348	5220
10 19-4104	Vyvedení výpustek DN 40	KS	8	66	528
11 19-4105	DN 50	KS	13	66	858
12 19-4109	DN 75	KS	1	96	96
13 19-4109	DN 110	KS	5	120	600
14 PC	PO ventil xx904N DN50	KS	1	1068	1068
15 PC	PO ventil xx 900N DN 75	KS	5	1068	5340
16 17-1917	Napojení na stáv. potrubí doDN110	KS	3	804	2412
17 17-1918	Napojení na stáv. potrubí doDN200	KS	1	2592	2592
18 PC	Vpust podlahová ABS DN50, nerez mřížka, izol. příruba	kpl	1	2760	2760
19 PC	Vpust podlahová ABS DN75, nerez mřížka, izol. příruba	kpl	1	2760	2760
20 PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 110 venk. vč. zem.prací do hl. 2,0m	M	14	450	6300
21 PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 200 venk. vč. zem.prací do hl. 2,5m	M	20	950	19000
22 PC	Revizní šachta PVC DN600/110, vč. poklopu	KS	1	12100	12100
23 PC	Revizní šachta PVC DN600/200, vč. poklopu	KS	1	12100	12100
24 21-2111	Sprchový nerez žlábek dl. 0,7m + sifonDN50	KS	4	6500	26000
25 PC	Přečerp. zařízení pro U, DAB110, 5,7m3/h, 8m, 230V	KS	1	11532	11532
26 PC	Výtlač PPR 40x5,6mm	m	21	348	7308
27 PC	Drenážní potrubí F. DN100,	m	3	150	450
28 PC	Obsyp kamenivem 0,6x0,6x3m	m3	1,08	1200	1296
29 PC	Geotextilie	m2	10	100	1000
30 PC	Zemní práce pro vsak	m3	3	1100	3300
31 14-0802	Demontáž potrubí litina do DN100	m	3	174	522
32 11-0802	Demontáž potrubí kam do DN100	m	3	201,6	604,8
33 11-0809	Demontáž potrubí kam do DN200	m	13	210	2730
34 97403-1132	Vysekání rýhy ve zdi 5x7cm	m	15	90	1350
35 97403-1132	Vysekání rýhy ve zdi 15x15cm	m	12	199,2	2390,4
36 PC	Zapravení drážek ve stěnách 5x7cm	m	15	86	1290
37 PC	Zapravení drážek ve stěnách 15x15cm	m	12	295	3540
38 PC	Vysekání rýhy v podlaze 20x20cm	m	31	250	7750
39 PC	Zapravení drážek v podlaze 20x20cm	m	12	150	1800
40 PC	Vyvrtní průstupů pro potr. v základech do DN200	KS	7	2150	15050
41 29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem do DN 300	M	122	25	3050
	SOUHRN				197058,8
722	Vodovod				
42 17-4002	Potrubí plastové PPR-Ek. PN 16 20x2,8 (1/2")	M	14	212,4	2973,6
43 17-4003	25x3,5 (3/4")	M	91	250,8	22822,8
44 17-4003	32x4,5 (1")	M	23	315,6	7258,8
45 13-0232	Ocelové potrubí pozinkované 3/4"	M	49	450	22050
46 13-0233	Ocelové potrubí pozinkované 1"	M	43	618	26574
47 18-1211	Izolace potrubí návleková TI. 6mm doDN3/4"	M	33	54	1782
48 18-1212	Izolace potrubí návleková TI. 6mm doDN32	M	80	62,4	4992
49 18-1251	Izolace potrubí návleková TI. 20mm doDN3/4"	M	75	78	5850
50 18-1252	Izolace potrubí návleková TI. 20mm doDN324"	M	32	94,8	3033,6
51 23-2044	Kulový ventil R 250DS 3/4"	KS	7	696	4872
52 23-2045	Kulový ventil R 250D 1"	KS	2	789,6	1579,2

53	19-0401	Vyvedení výpustek do DN 1"	KS	30	29	
54	13-1912	Vsazení odbočky 3/4"	KS	7	888	
55	13-1913	Vsazení odbočky 1"	KS	2	978	
56	97403-1133	Vysekání rýhy ve zdi 5x10cm	m	37	117,6	
57	PC	Zapravení drážek ve stěnách 5x10cm	m	37	229	
58	PC	Vysekání rýhy v podlaze 20x15cm	m	20	220,8	
59	PC	Zapravení drážek v podlaze 20x15cm	m	20	250	5
60	PC	Vyvtřtání prostupů pro potr. v podlaze do DN50	KS	3	216	6
61	29-0226	Zkouška tlak. potr. do DN 50	M	220	20,4	448
62	PC	Termostat. ventil D. MTCV DN20	KS	1	2148	2148
63	29-0234	Proplach a desinfekce do DN 80	M	220	22,8	5016
		SOUHRN				155320,2
	725	Zařizovací předměty				
64	21-1601	Umývadlo 50cm,sifon T1014 pr. 40mm	KS	5	2500	12500
65	21-1603	Umývadlo 60cm,sifon T1014 pr. 40mm	KS	3	2400	7200
66	82-2631	Baterie umyvadl. páková nástěnná 150mm, 1/2"	KS	9	1420	12780
67	PC	Rohové ventily RVS 1/2",přívod. hadice 1/2 tlak.	KS	7	300	2100
68	11-2171	Klozet kombi zadní odpad,sedátko	KS	5	2400	12000
69	PC	Výlevka diturvitová bílá č.5104.6	KS	1	4500	4500
70	PC	Splach nádržka nízkopol. Kl.	KS	1	1176	1176
71	31-1111	Dřez keramický bílý 0,59x0,45m,sifon DN50	KS	1	4600	4600
72	31-1121	Dřez dvojitý nerez se sifonem DN50	KS	2	5300	10600
73	82-1312	Baterie dřezová. páková nástěnná 150mm, 1/2"	KS	3	1610	4830
74	84-1311	Baterie sprchová páková nást. 1/2" x 150,	KS	4	2400	9600
75	PC	Pisoár J.D. senzor el. splachování, sifon DN50	KS	2	9600	19200
		SOUHRN				101086

Vypracoval : ing. Milan Hanák, projekce, ČKAIT 1300911
dat. 03/2021, ceník ÚRS Praha, CÚ 2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.6 - 01.6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

JKSO: 801 31 12

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 17.03.2021

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509

DIČ: CZ25510509

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	462 813,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	462 813,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	462 813,50	97 190,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	560 004,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna:
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.6 - 01.6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

462 813,50

PSV - Práce a dodávky PSV

462 813,50

730 - Zařízení pro vytápění staveb

462 813,50

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

462 813,50

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.6 - 01.6. Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

462 813,50

PSV - Práce a dodávky PSV

462 813,50

730 - Zařízení pro vytápění staveb

462 813,50

1	K	730000001	Zařízení pro vytápění staveb - viz. příloha		1,000	462 813,50	462 813,50
---	---	-----------	---	--	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

Číslo položky		Popis položky	M.J.	Množst	Jedn.cen	Cena
AKCE :		ZS Moravská Nová Ves-rekonstrukce původní budovy				
2109 výkaz U		UT - Výkaz výměr				
800 - 731		Kotelna				11580
733		Potrubí				302185,2
734		Armatury				32469,6
735		Otopná tělesa				70608,72
800-783		Nátěry				20792,4
800-714		Tepelné izolace				18337,6
		Přesun hmot 1,5%				6840
		UT bez DPH				462813,5
	731	Ústřední vytápění -kotelny				
1 PC		Vypuštění a napuštění vody ze stupaček a OT	m2	70	42	2940
2 PC		Topná zkouška, vyregulování soustavy	HZS	24	360	8640
		SOUHRN				11580
	733	Potrubí				
3 12-2221		Potrubí z uhlíkové oceli 12x1,2 DIN EN 10305	M	60	304,8	18288
4 12-2222		Potrubí z uhlíkové oceli 15x1,2 DIN EN 10305	M	34	304,8	10363,2
5 12-2223		Potrubí z uhlíkové oceli 18x1,2 DIN EN 10305	M	5	336	1680
6 12-2224		Potrubí z uhlíkové oceli 22x1,2 DIN EN 10305	M	27	540	14580
7 12-2226		Potrubí z uhlíkové oceli 35x1,5 DIN EN 10305	M	15	816	12240
8 12-2228		Potrubí z uhlíkové oceli 54x1,5 DIN EN 10305	M	38	1504	57152
9 12-2229		Potrubí z uhlíkové oceli 76x2 DIN EN 10305	M	40	3050	122000
10 11-0806		Demontáž potr. ocelového potr.do DN32	M	13	68,4	889,2
11 11-0808		Demontáž potr. ocelového potr. do DN50	M	13	81,6	1060,8
12 11-0810		Demontáž potr. ocelového potr. do DN80	M	13	108	1404
13 11-1106		Montáž potr. ocelového do DN32 - zpět	M	13	384	4992
14 19-1111		Manžety prostupové do DN20	ks	8	1620	12960
15 19-1112		Manžety prostupové do DN32	ks	2	1704	3408
16 19-1113		Manžety prostupové do DN 32	ks	4	1872	7488
17 19-1114		Manžety prostupové do DN 32	ks	6	1872	11232
18 19-0108		Tlak. zkouška potr.u do DN50	M	176	13,2	2323,2
19 19-0225		Tlak. zkouška potr.u do DN70	M	40	20,4	816
20 19-4912		Navaření odbočky do 3/4"	KS	10	320,4	3204
21 19-4915		Navaření odbočky do 5/4"	KS	2	387,6	775,2
22 19-4918		Navaření odbočky do 2"	KS	4	495,6	1982,4
23 19-4920		Navaření odbočky do DN70	KS	4	736,8	2947,2
24 PC		Zapravení prostupů ve stěnách	m	16	350	5600
25 PC		Vyvrtní prostupů pro potr. ve stěně	KS	16	300	4800
		SOUHRN				302185,2
	734	Armatury				
26 PC		Termostatická hlavice R 460	KS	15	438	6570
27 29-2713		Kulový ventil R 250D 1/2"	KS	6	405,6	2433,6
28 29-2716		Kulový ventil R 250D 5/4"	KS	2	932,4	1864,8
29 29-2718		Kulový ventil R 250D 2"	KS	2	1652,4	3304,8
30 PC		Automat. odvz.ventil R88/1 3/8"	KS	8	326,4	2611,2
31 29-1122		Vypouštěcí kulový ventil R608 3/8"	KS	13	360	4680
32 PC		Zajišťovací kroužek proti zcizení	KS	15	144	2160
33 26-1716		Radiátor. šroubení 3/8"	KS	11	154,8	1702,8
34 26-1717		Radiátor. šroubení 1/2"	KS	4	165,6	662,4
35 22-1544		Radiátor. termostatický ventil 3/8"	KS	11	432	4752
36 22-1545		Radiátor. termostatický ventil 1/2"	KS	4	432	1728
		SOURHN				32469,6
	735	Otopná tělesa				
37 19-2911		Odpojení a připojení po nátěru 3 OT, 49čl. 500/160	m2	13,8	318	4388,4
38 PC		Montáž OT litinových 1 OT, 19čl 500/160	m2	5,32	1850	9842
39 19-1904		Propláchnutí OT litinových 49 čl 500/160	m2	13,8	68,4	943,92

40	PC	Ot. těl. ocel. deskové typ 22 H600 L400	KS	1	3510	3510
41	PC	L 500	KS	2	3450	6900
42	PC	L 600	KS	1	3850	3850
43	PC	L 700	KS	2	4130	8260
44	PC	L 800	KS	2	4620	9240
45	PC	Ot. těl. ocel. deskové typ 10 H500 L 400	KS	1	1273,2	1273,2
46	PC	Ot. těl. ocel. deskové typ 20 H600 L 500	KS	1	2979,6	2979,6
47	PC	L 600	KS	1	3261,6	3261,6
46	PC	Ot. těl. ocel. deskové typ 22 H900 L 700	KS	1	5300	5300
48	PC	Montáž OT jednořadých do 1,2m	kpl	1	780	780
49	PC	Montáž OT dvouřadých do 1,2m	kpl	11	780	8580
50	89-0802	Vnitrostaveništní přemístění OT	t	0,25	6000	1500
		SOUHRN				70608,72
	800-783	Nátěry				
51	42-4140	Nátěr potrubí základní, 2x email synt. do DN25mm	m	83	130,8	10856,4
52	32-2120	Nátěr synt 1x email, OT litin 49/500/160	m2	13,8	720	9936
		SOUHRN				20792,4

	800-713	Izolace tepelné				
53	PC	Izolace potrubí Iz 22/20mm s AL folií	M	28	102	2856
54	PC	Izolace potrubí Iz 35/40mm s AL folií	M	18	136,8	2462,4
55	PC	Izolace potrubí Iz 54/40mm s Al folií	M	38	158,4	6019,2
56	PC	Izolace potrubí Iz 76/40mm s Al folií	M	40	175	7000
		SOUHRN				18337,6

Vypracoval : ing. Milan Hanák, projekce, ČKAIT 1300911
dat. 03/2021,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP
Část: 21.04-01.7 - 01.7. Vzduchotechnika - viz. příloha

JKSO: 801 31 12
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 17.03.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 346,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	82 346,18
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	82 346,18	17 292,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	99 638,88
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Trida 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.7 - 01.7. Vzduchotechnika - viz. příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107
Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra

Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

82 346,18

PSV - Práce a dodávky PSV

82 346,18

750 - Vzduchotechnika

82 346,18

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

82 346,18

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-1 - SO 01 - Stavební úpravy původní budovy - 1.PP

Část: 21.04-01.7 - 01.7. Vzduchotechnika - viz. příloha

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 346,18

PSV - Práce a dodávky PSV

82 346,18

750 - Vzduchotechnika

82 346,18

1	K	750000001	Vzduchotechnika - viz. příloha		1,000	82 346,18	82 346,18
---	---	-----------	--------------------------------	--	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

Akce: ZŠ Moravská Nová Ves - rekonstrukce původní budovy D.1.6						
Vzduchotechnika - výkaz výměr						
				Dodávka	Montáž	Celkem
				celkem	celkem	
1.PP	S08	Ventilátor prům. 125	1ks	2457	1074	3531
	S08	Zpětná klapka 125	1ks	303,72	252	555,72
	S08	Vzt ventilační potrubí flexi EURO AL 125	12bm	350	228	6936
	S08	Protidešťová žaluzie 125	1ks	316,32	378	694,32
	S08	Nasávací otvory	6ks	257,04	378	641,04
	S03	Větrací mřížka lamelová hliník 150x150 včetně rámečku pro zabudování do zdi	1ks	1016,88	378	1394,88
	S06	Ventilátor prům. 150	1ks	2612,04	1074	3686,04
	S06	Zpětná klapka 150	1ks	309,96	252	561,96
	S06	Vzt ventilační potrubí flexi EURO AL 150	4bm	413,28	228	2565,12
	S06	Protidešťová žaluzie 150	1ks	540,6	378	918,6
	S06	Odtah nerez 800x1200 na stěnu pro 3x sporák	1ks	25000	5300	30300
		Zednické přípomoci a prostory včetně zapravení	1kpl	11592	0	11592
1.NP	103/104	Ventilátor prům. 100 s krycím panelem - designový v ceně 1000,-	2ks	1336,92	1074	4821,84
	103/104	Zpětná klapka	2ks	500	50	1100
	103/104	Vzt ventilační potrubí flexi EURO AL 100	1,5bm	229,32	228	685,98
	103/104	Větrací mřížka lamelová hliník 100x100 včetně rámečku pro zabudování do zdi	2ks	948,84	378	2653,68
		Zednické přípomoci a prostory včetně zapravení	1kpl	5796		5796,00
		Lešení	1kpl	3912		3912,00
		Celkem bez DPH				82 346,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-2 - SO 02 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP
Část: 21.04-2-1 - 02-1 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP

JKSO: 801 31 12
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631
Datum: 17.03.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 419 913,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 419 913,84
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 419 913,84	298 181,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 718 095,75
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-2 - SO 02 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP
Část: 21.04-2-1 - 02-1 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP
Místo: Moravská Nová Ves Datum: 17.03.2021
Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691
Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 419 913,84

HSV - Práce a dodávky HSV

613 328,63

1 - Zemní práce

115 735,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 619,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

328 653,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 177,64

997 - Přesun sutě

40 412,82

998 - Přesun hmot

20 729,70

PSV - Práce a dodávky PSV

806 585,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

100 817,68

713 - Izolace tepelné

88 526,38

763 - Konstrukce suché výstavby

64 953,12

766 - Konstrukce truhlářské

29 338,79

767 - Konstrukce zámečnické

397 982,56

781 - Dokončovací práce - obklady

33 946,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 782,80

784 - Dokončovací práce - malby

65 237,10

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 419 913,84

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-2 - SO 02 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP

Část: 21.04-2-1 - 02-1 - Stavební úpravy původní budovy - 1.NP

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 419 913,84

HSV - Práce a dodávky HSV

613 328,63

1 - Zemní práce

115 735,32

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "okapový chodník : " 87,0	m	87,000	58,30	5 072,10
					87,000		
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 46,0*0,7*2,0 39,0*0,7*0,7 Součet	m3	83,510	740,00	61 797,40
					64,400		
					19,110		
					83,510		
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	83,510	35,00	2 922,85
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 46,0*2,0	m2	92,000	110,00	10 120,00
					92,000		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	92,000	65,50	6 026,00
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,400	298,00	19 191,20
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,510	127,00	10 605,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 619,55

8	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (3,2*2,25-1,25*1,25-1,0*1,0)*0,45	m3	2,087	5 750,00	12 000,25
					2,087		
9	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "l č.16 : " (1,6*2+1,3*2+2,0*2)*0,0179*1,1	t	0,193	49 600,00	9 572,80
					0,193		
10	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 1,9*2*2,25	m2	8,550	942,00	8 054,10
					8,550		
11	K	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 6,0*3,65	m2	21,900	1 220,00	26 718,00
					21,900		
12	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 2,25*2+3,65*2	m	11,800	108,00	1 274,40
					11,800		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

328 653,60

13	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně 34,44+101,361	m2	135,801	70,10	9 519,65
					135,801		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	34,440	269,00	9 264,36
			"pod obklad:" 8,2*2*2,1		34,440		
15	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	101,361	332,00	33 651,85
			"m.č.103+104:" 17,2*2*3,5+(2,7-0,8)*4*2,1		136,360		
			-0,9*2*1,97-1,25*1,25-1,0*1,0+0,2*(3,75+3,0)		-4,759		
			"obklad :"-34,44		-34,440		
			"m.č.101- ostění:" (2,1*2+1,8)*0,7		4,200		
			Součet		101,361		
16	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	38,160	277,00	10 570,32
			"m.č.106 po injektážních vrtech : " 31,8*1,2		38,160		
17	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabinovým pletivem	m2	4,410	170,00	749,70
			"ocelové překlady:" 0,9*(1,6+1,3+2,0)		4,410		
18	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,623	40,70	350,96
			1,25*1,25+1,0*1,0+0,3*(5,1*2+5,0*2)		8,623		
19	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	7,118	451,00	3 210,22
			"zazdíčka otvoru : " 3,4*2,45-1,25*1,25-1,0*1,0+0,2*(3,75+3,0)		7,118		
20	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	7,830	3 760,00	29 440,80
			" skladba P3 : " 52,2*0,15		7,830		
21	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	7,830	1 760,00	13 780,80
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,134	30 000,00	4 020,00
			"do potěru t. 63 mm - síť 4/100x4/100 : "		0,134		
			51,4*1,3*0,002		0,134		
23	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,013	569,00	576,40
			"parapet oken : " (1,25+1,0)*0,45		1,013		
24	K	632451475	Potěr pískocementový tl do 70 mm tř. C 20 běžný	m2	51,400	386,00	19 840,40
			"skladba P3 : " 51,4		51,400		
25	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	51,400	37,10	1 906,94
26	K	6324810R1	Separační vrstva z hliníkové fólie s přelepenými spoji	m2	51,400	85,00	4 369,00
			"skladba P3 : " 51,4		51,400		
27	K	633310R01	Bezespárá barevná stěrka protiskluz min.0,7 s chipsy tl. 5mm vč. přípravy podkladu	m2	51,400	1 750,00	89 950,00
28	K	633310R04	Sokl hygienický v. 100 mm s fabionem pro bezespárou epoxidovou stěrku s chipsy tl. 5mm vč. přípravy podkladu	m	40,500	545,00	22 072,50
29	K	6338111R1	Přebroušení povrchu betonových podlah do roviny	m2	51,400	58,00	2 981,20
30	K	6351111R9	Srovnání a zhutnění podkladu po vybourání podlahy a podřezání zdiva	m2	52,200	165,00	8 613,00
31	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	43,500	321,00	13 963,50
			87,000*0,5		43,500		
32	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	87,000	366,00	31 842,00
33	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
34	M	553312011	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/800 L/P vč. TPE těsnění	kus	2,000	2 880,00	5 760,00
35	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 810,00	3 620,00
36	M	553312032	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 110 1970/900 L/P vč. TPE těsnění	kus	2,000	3 180,00	6 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 177,64

37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	48,10	2 405,00
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	105,000	32,40	3 402,00
39	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	5,220	1 690,00	8 821,80
"skladba P3 : " 52,2*0,1					5,220		
40	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	10,440	421,00	4 395,24
"skladba P3 : " 52,2*0,20					10,440		
41	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,520	132,00	332,64
0,6*2,1*2					2,520		
42	K	9680620R1	Vybourání dřevěných rámců oken včetně křídel a vnitřních parapetů s odvozem a likvidací sutí	m2	7,200	209,00	1 504,80
3,2*2,25					7,200		
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	293,00	1 385,30
(0,9+1,5)*1,97					4,728		
44	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	191,00	382,00
"pro VZT : " 2					2,000		
45	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,701	1 120,00	1 905,12
1,8*2,1*0,45					1,701		
46	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	169,00	676,00
"překlady oken : " 4					4,000		
47	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,000	290,00	1 160,00
"překlad dveří : " 2,0*2					4,000		
48	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	71,877	97,20	6 986,44
"m.č. 103+104:" 23,1*3,5-0,9*1,97-3,2*2,25					71,877		
49	K	9780710R1	Odbourání izolační přízdívky z cihel vč. omítky pl přes 1 m2	m2	119,300	141,00	16 821,30
46,0*2,0+39,0*0,7					119,300		

997 - Přesun sutě

40 412,82

50	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	55,988	391,00	21 891,31
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,988	164,00	9 182,03
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	223,952	10,20	2 284,31
53	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,322	100,00	2 932,20
17,835+11,487					29,322		
54	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	10,907	110,00	1 199,77
0,139+0,024+3,062+0,06+0,26+3,306+4,056					10,907		
55	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,616	200,00	2 923,20

998 - Přesun hmot

20 729,70

56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	69,099	300,00	20 729,70
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

806 585,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

100 817,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	123,000	13,30	1 635,90
"skladba P3 : " 61,5*2					123,000		
58	M	693110731	geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	141,450	28,00	3 960,60
59	K	711132221	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy 0851 R1	m2	136,300	45,00	6 133,50
"skladba A : " 46,0*2,2+39,0*0,9					136,300		
60	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	136,300	127,00	17 310,10
"skladba A : " 46,0*2,2+39,0*0,9					136,300		
61	M	628526741	pás asfaltový modifikovaný SBS izolační	m2	163,560	110,50	18 073,38
62	K	711460R01	Provedení hydroizolace folií tl. 2 mm se svařenými spoji v ploše vodorovné	m2	61,500	250,00	15 375,00
"skladba P3 : " 61,5					61,500		
63	M	283231121	folie hydroizolační tl. 1,5 mm	m2	70,725	210,00	14 852,25
64	K	711792621	Izolace proti zemní vlhkosti - krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	85,000	210,00	17 850,00
46,0+39,0					85,000		
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,165	4 830,00	5 626,95

713 - Izolace tepelné

88 526,38

66	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,400	21,70	1 115,38
"skladba P3 : " 51,4					51,400		
67	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	52,428	214,50	11 245,81
68	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	119,300	158,00	18 849,40
"skladba A : " 46,0*2,0+39,0*0,7					119,300		
69	M	283764232	deska fasádní z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm	m2	121,686	460,80	56 072,91
70	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,280	971,00	1 242,88

763 - Konstrukce suché výstavby

64 953,12

71	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	58,495	887,00	51 885,07
"m.č. 103+104 : " 16,2*2					32,400		
"zákryt potrubí pod stropem 300 x 300 mm:" 0,3*2*15,6					9,360		
"zákryt potrubí pod stropem 300 x 650 mm:" (0,3+0,65)*8,0					7,600		
"zákryt potrubí pod stropem 800 x 650 mm:" (0,8+0,65)*6,3					9,135		
Součet					58,495		
72	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	13,025	207,00	2 696,18
73	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 300x300 mm	kus	15,000	142,00	2 130,00
74	M	562457211	dvířka revizní plastová 300x300 B - bílá	kus	15,000	500,00	7 500,00
75	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,796	932,00	741,87

766 - Konstrukce truhlářské

29 338,79

76	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	656,00	1 312,00
"12/T : " 2					2,000		
77	M	611629342	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 80x197 cm s okopovým plechem v. 100	kus	2,000	5 715,50	11 431,00
78	M	549146202	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez WC sada	kus	2,000	690,00	1 380,00
79	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	656,00	1 312,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"13/T : " 2					2,000		
80	M	611629362	dveře vnitřní hladké laminované CPL plné 1křídle 90x197 cm s okopovým plechem v. 100	kus	2,000	5 715,50	11 431,00
81	M	549146209	klíka včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový (klíčový systém budovy)	kus	2,000	1 201,80	2 403,60
82	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,085	814,00	69,19

767 - Konstrukce zámečnické

397 982,56

83	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	35,070	358,00	12 555,06
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"konstrukce šaten : " (13,6+1,55*2)*2,1

35,070

84	K	767995R32	Dodávka a montáž lavice s věšákovou stěnou a s roštem na obuv dl. 2,0 m - viz. 14/T	kus	8,000	9 650,00	77 200,00
85	K	767995R33	Dodávka a montáž skříňkové sestavy z plechových šatních skříněk se soklem, skříňka 150x500x1800mm na žáka - viz 15/T	kus	114,000	2 203,75	251 227,50
86	K	767995R34	Dodávka a montáž multidotykové interaktivní tabule úhlopříčky 221 cm (16:10) s příslušenstvím - komplet viz. 16/T	kus	2,000	28 500,00	57 000,00

781 - Dokončovací práce - obklady

33 946,78

87	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	34,440	582,00	20 044,08
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

8,2*2*2,1

34,440

88	M	597610002	obkladačky keramické 150 x 150 mm	m2	37,840	180,00	6 811,20
89	K	7814191R7	Stěrková hydroizolace pod obklady a dlažbu	m2	15,960	320,00	5 107,20

"sprchy : " 3,8*2,1*2

15,960

90	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	34,440	48,10	1 656,56
91	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,568	577,00	327,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 782,80

92	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	5,050	180,00	909,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

" ocelové zárubně : " 0,25*(5,0*2+5,1*2)

5,050

93	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	152,600	163,00	24 873,80
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

(7,5+9,2+59,6)*2,0

152,600

784 - Dokončovací práce - malby

65 237,10

94	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	613,800	31,90	19 580,22
95	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	105,000	21,30	2 236,50
96	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	613,800	22,10	13 564,98
97	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,000	62,20	6 531,00

"m.č. 103+104 : " 105

105,000

98	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	613,800	38,00	23 324,40
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"na omítku : " 6,9+9,0+193,0+55,0

263,900

(10,5+12,3+61,1)*2,8-

(2,4*3+2,6*3+3,0)*1,45+41,8*2,6

317,500

"na SDK podhl. : " 16,2*2

32,400

Součet

613,800

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-3 - SO 03 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva
Část: 21.04-3-1 - 03-1 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva

JKSO: 801 31 12
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631
Datum: 17.03.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	495 687,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	495 687,60
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	495 687,60	104 094,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	599 782,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Trída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-3 - SO 03 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva

Část: 21.04-3-1 - 03-1 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	495 687,60
HSV - Práce a dodávky HSV	495 687,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	394 743,00
8 - Trubní vedení	6 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 240,00
998 - Přesun hmot	1 104,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	495 687,60

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-3 - SO 03 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva

Část: 21.04-3-1 - 03-1 - Statické zajištění a sanace vlhkosti zdiva

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

495 687,60

HSV - Práce a dodávky HSV

495 687,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

394 743,00

1	K	319202R33	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm tlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí celoplošná	m2	17,000	1 460,00	24 820,00
2	K	319202R34	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm tlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí celoplošná	m2	67,000	1 850,00	123 950,00
3	K	319202R39	Dodatečná izolace zdiva tl 450 mm tlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí celoplošná	m2	40,800	1 460,00	59 568,00
"posilovna : " 34,0*1,2					40,800		
4	K	319231R11	Dodatečná izolace PVC fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	1,050	2 150,00	2 257,50
"zdivo tl. 150 mm : " 0,15*7,0					1,050		
5	K	319231R12	Dodatečná izolace PVC fólií zdiva cihelného tl. přes 300 do 450 mm podřezáním řetězovou	m2	14,850	2 150,00	31 927,50
"zdivo tl. 450 mm : " 0,45*33,0					14,850		
6	K	319231R13	Dodatečná izolace PVC fólií zdiva cihelného tl. přes 450 do 600 mm podřezáním řetězovou	m2	70,800	2 150,00	152 220,00
"zdivo tl. 600 mm : " 0,60*118,0					70,800		

8 - Trubní vedení

6 600,00

7	K	8772652R1	Výměna lapače střešních splavenin dešťových svodů PVC s napojením délky 1,5m do kanalizace, vč. zemních prací	kus	4,000	1 650,00	6 600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 240,00

8	K	985622R11	Sešití zdiva systémovou nerezovou helikální výztuží průměru 8mm do systémového tepidla včetně vyškabání spar a zahlazení omítkou D+M	m	74,000	1 260,00	93 240,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

1 104,60

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,682	300,00	1 104,60
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy
Objekt: 21.04-4 - 4 - Vedlejší rozpočtové náklady
Část: 21.04-4-1 - 4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: 801 31 12
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631
Datum: 17.03.2021

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

Projektant:
Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	38 000,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	38 000,00	7 980,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 980,00
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-4 - 4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část: 21.04-4-1 - 4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

36 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 000,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy

Objekt: 21.04-4 - 4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část: 21.04-4-1 - 4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 17.03.2021

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Pra Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

36 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	35 000,00	35 000,00
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 500,00

3	K	091504001	Pamětní deska	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	---------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00